

白石消防署庁舎建替工事 設計書（参考資料）

※本設計書は参考資料であり、発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

番 号	名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
	工 事 価 格	1	式		
	消 費 税	1	式		
	計				

白石消防署庁舎建替工事

単価根拠一覧表

建	令和8年度	宮城県単価表(建築)	新営	(令和8年4月1日以降)
建市	令和8年度	宮城県単価表(建築)	新営市場	(令和8年4月1日以降)
建改	令和8年度	宮城県単価表(建築)	改修	(令和8年4月1日以降)
建改市	令和8年度	宮城県単価表(建築)	改修市場	(令和8年4月1日以降)
電(新)	令和8年度	宮城県単価表(電気)	新営	(令和8年4月1日以降)
電(市)	令和8年度	宮城県単価表(電気)	新営市場	(令和8年4月1日以降)
電(改)	令和8年度	宮城県単価表(電気)	改修	(令和8年4月1日以降)
電(改市)	令和8年度	宮城県単価表(電気)	改修市場	(令和8年4月1日以降)
機(新)	令和8年度	宮城県単価表(機械)	新営	(令和8年4月1日以降)
機(市)	令和8年度	宮城県単価表(機械)	新営市場	(令和8年4月1日以降)
機(改)	令和8年度	宮城県単価表(機械)	改修	(令和8年4月1日以降)
機(改市)	令和8年度	宮城県単価表(機械)	改修市場	(令和8年4月1日以降)
産廃	令和8年度	資材設計単価表(産業廃棄物処理費等)		(令和8年4月)
施	経済調査会	建築施工単価	2026年	夏号
コ	物価調査会	建築コスト情報	2026年	夏号
資	経済調査会	積算資料	2026年	7月号
物	物価調査会	建設物価	2026年	7月号
見		見積比較書		

内訳書備考欄の※○○について。※は「単価根拠」 ○は「参照ページ」を示す。

工事費内訳

1

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
A	建築工事		1	式			
B	電気設備工事		1	式			
C	機械設備工事		1	式			
	計						
	共通費						
	共通仮設費	共通仮設積み上げ費含む	1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	計						
	循環税相当額		1	式			
	工事価格		1	式			
	消費税等相当額	消費税率10%	1	式			
	工事費		1	式			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-1	①消防署庁舎						
1	直接仮設		1	式			
2	土工		1	式			
3	地業		1	式			
4	鉄筋		1	式			
5	コンクリート		1	式			
6	型枠		1	式			
7	鉄骨		1	式			
8	既製コンクリート		1	式			
9	防水		1	式			
10	石		1	式			
11	タイル		1	式			
12	木工		1	式			
13	屋根及びとい		1	式			
14	金属		1	式			
15	左官		1	式			
16	建具		1	式			
17	ガラス		1	式			
18	塗装		1	式			

[illegible]

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	遣方		1	式			
	墨出し		1	式			
	養生		1	式			
	整理清掃後片付け		1	式			
	地足場		1	式			
	外部足場		1	式			
	内部躯体足場		1	式			
	内部仕上足場		1	式			
	災害防止		1	式			
	仮設材運搬		1	式			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土工						
	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	2,060	m ³			
	床付け	つぼ、布掘り	730	m ²			
	杭間ざらい	φ 600	15	本			
	杭間ざらい	φ 800	14	本			
	埋戻し(B種)	発生土	721	m ³			
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 土砂 DID区間有り 27.6km以下	1,339	m ³			
	建設発生土処分		1,339	m ³			
	土工機械運搬	根切り、埋戻し	2	往復			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a.	地業						
	砂利地業	再生クワッシャー 基礎下	43.8	m3			
	砂利地業	再生クワッシャー 土間下	22.8	m3			
	普通コンクリート	FC18N S18 捨コンクリート	55.5	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ 打設	55.5	m3			
	コンクリートポンプ 圧送基本料金	50m3/回を超える	1	回			
	コンクリートポンプ 圧送	50m3/回を超える	5.5	m3			
	床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	410	m ²			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b.	杭地業						
	P1/庁舎 既製コンクリート杭	φ 600、6080 杭長33m 上杭:MAS105_600-B種-W1 9m	15	本			
		中杭:MAS_600-A種 12m 下杭:MF_6080-A種 12m					
		Hyper-MEGA工法					
	P2/庁舎 既製コンクリート杭	φ 800、80100 杭長33m 上杭:MAS_800-B種 9m	14	本			
		中杭:MAS_800-A種 12m 下杭:MF_80100-A種 12m					
		Hyper-MEGA工法					
	既製コンクリート杭杭頭処理	杭径600	15	か所			
	既製コンクリート杭杭頭処理	杭径800	14	か所			
	無溶接継手金物	φ 600	30	か所			
	無溶接継手金物	φ 800	28	か所			
	FTキャップ	φ 600	15	か所			
	FTキャップ	φ 800	14	か所			
	施工費	Hyper-MEGA工法	1	式			
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 58.9km以下	1,541	m3			
	建設発生土処分	杭	1,541	m3			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋						
	異形鉄筋 (SD295)	径10	42.2	t			
	異形鉄筋 (SD295)	径13	121	t			
	異形鉄筋 (SD295)	径16	9.4	t			
	異形鉄筋 (SD345)	径19	1.5	t			
	異形鉄筋 (SD345)	径22	9.7	t			
	異形鉄筋 (SD345)	径25	22.9	t			
	異形鉄筋 (SD390)	径29	88.5	t			
	鉄筋スクラップ 控除	H2	-8	t			
	鉄筋加工組立		284	t			
	角型スパイラル筋 (SD295)	径13	5.9	t			
	スパイラル筋取付		5.9	t			
	鉄筋ガス圧接	D19-D19	40	か所			
	鉄筋ガス圧接	D22-D22	259	か所			
	鉄筋ガス圧接	D25-D25	388	か所			
	鉄筋ガス圧接	D29-D29	1,990	か所			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	284	t			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度 (スパイラル筋)	5.9	t			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(外部)						
	屋根保護ｺﾝ内 溶接金網敷	径6.0 100×100	932	m ²			
	ｼﾝﾀﾞｰｺﾝ内 溶接金網敷	径6.0 100×100	3.2	m ²			
	(内部)						
	保護ｺﾝ内 溶接金網敷	径6.0 100×100	11.4	m ²			
	ｼﾝﾀﾞｰｺﾝ内 溶接金網敷	径6.0 100×100	25.1	m ²			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート						
	普通コンクリート	FC21N S18 ヒート底盤	50	m3			
	普通コンクリート	FC30N S18 基礎部	714	m3			
	普通コンクリート	FC30N S18 1階	600	m3			
	普通コンクリート	FC30N S18 2階	518	m3			
	普通コンクリート	FC30N S18 P1階	55.4	m3			
	普通コンクリート	FC30N S18 P2階	1.7	m3			
	普通コンクリート	FC21N S18 土間	2	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18 ヒート底盤	50	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18 基礎部	714	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18 1階	600	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18 2階	518	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18 P1階	55.4	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18 P2階	1.7	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18 土間	2	m3			
	高性能AE減水剤		1,889	m3			
	コンクリート打設手間	ヒート底盤 ポンプ 打設 50～100m3/回	50	m3			
	コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ 打設 100m3/回以上	714	m3			
	コンクリート打設手間	1階 ポンプ 打設 100m3/回以上	600	m3			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート打設手間	2階 ポンプ 打設 100m3/回以上	518	m3			
	コンクリート打設手間	P1階 ポンプ 打設 50～100m3/回	55.4	m3			
	コンクリート打設手間	P2階 ポンプ 打設 50m3/回未満	1.7	m3			
	コンクリート打設手間	土間 ポンプ 打設 50m3/回未満	2	m3			
	コンクリートポンプ 圧送基本料金	ピット底盤 50m3/回以下	1	回			
	コンクリートポンプ 圧送基本料金	基礎部 50m3/回を超える	7	回			
	コンクリートポンプ 圧送基本料金	1階 50m3/回を超える	6	回			
	コンクリートポンプ 圧送基本料金	2階 50m3/回を超える	6	回			
	コンクリートポンプ 圧送基本料金	P1階 50m3/回を超える	1	回			
	コンクリートポンプ 圧送基本料金	P2階 50m3/回以下	1	回			
	コンクリートポンプ 圧送基本料金	土間 50m3/回以下	1	回			
	コンクリートポンプ 圧送	基礎部 50m3/回を超える	364	m3			
	コンクリートポンプ 圧送	1階 50m3/回を超える	300	m3			
	コンクリートポンプ 圧送	2階 50m3/回を超える	218	m3			
	コンクリートポンプ 圧送	P1階 50m3/回を超える	5.4	m3			
	止水板	据置式	127	m			
	(外部)						
	屋根 保護コンクリート	FC18N S18	74.6	m3			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	キュービクル基礎踏台 シタールコンクリート	FC18N S18	1	m3			
	コンクリート打設手間	保護コンクリート ホンブ 打設 50～100m3/回	74.6	m3			
	コンクリート打設手間	シタールコンクリート 人力打設	1	m3			
	コンクリートホンブ 圧送基本料金	保護コンクリート 50m3/回を超える	1	回			
	コンクリートホンブ 圧送	保護コンクリート 50m3/回を超える	24.6	m3			
	(内部)						
	救急洗浄室床 保護コンクリート	FC18N S18	0.9	m3			
	発電機燃料室他 シタールコンクリート	FC18N S18	4.4	m3			
	コンクリート打設手間	保護コンクリート 人力打設	0.9	m3			
	コンクリート打設手間	シタールコンクリート 人力打設	4.4	m3			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	型枠						
	型枠	普通合板型枠 基礎部	1,283	m ²			
	型枠	普通合板型枠 地上軸部	4,380	m ²			
	型枠	打放合板型枠A種 地上軸部	699	m ²			
	型枠	打放合板型枠B種 基礎部	755	m ²			
	型枠	打放合板型枠B種 地上軸部	1,855	m ²			
	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	8,972	m ²			
	耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水 スリット厚30	5.7	m			
	耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水 スリット厚35	51.3	m ²			
	耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水 スリット厚50	136	m			
	耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水 スリット厚25	61.3	m			
	型枠目地棒	打継目地 幅20×深さ20程度	93.3	m			
	型枠目地棒	化粧目地 幅20×深さ10程度	221	m			
	型枠目地棒	ひび割れ誘発目地 幅20×深さ20程度	157	m			
	型枠目地棒	水切目地 幅15×深さ10程度	234	m			
	(外部)						
	打放し面補修	A種 コーン処理 目違いばらい無	270	m ²			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	1,444	m ²			
	打放し面補修	B種 コーン処理無 部分目違いばらい	29.3	m ²			
	シンダーコン 型枠	普通合板型枠 地上軸部	3.2	m ²			
	シンダーコン 型枠	打放合板型枠B種 地上軸部	3.6	m ²			
	シンダーコン 型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	6.8	m ²			
	(内部)						
	コンクリートカッター目地	厚10	228	m			
	打放し面補修	A種 コーン処理 目違いばらい無	430	m ²			
	打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	939	m ²			
	打放し面補修	B種 コーン処理無 部分目違いばらい	212	m ²			
	シンダーコン 型枠	打放合板型枠B種 地上軸部	10	m ²			
	シンダーコン 型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	10	m ²			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	鉄骨						
	目隠しルーバー		1	式			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	既製コンクリート						
	(内部)						
	壁 押出成形セメント板	厚60 縦張 目地シーリング、取付金物共	10.9	m ²			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	防水						
	(外部)						
	屋根1 アスファルト防水	AI-1(保護密着断熱) 平場 絶縁シート含 押出ポリスチレン3種bスキン付	811	m ²			
	屋根1/笠木天端 アスファルト防水	AI-1(保護密着断熱) 平場	24.6	m ²			
	屋根1立上り アスファルト防水	AI-1(保護密着断熱) 立上	151	m ²			
	屋根2 アスファルト防水	DI-1(露出断熱) 平場 A型押出ポリスチレン3種b	22.4	m ²			
	屋根2/笠木天端 アスファルト防水	DI-1(露出断熱) 平場 断熱なし	3.7	m ²			
	屋根2立上り アスファルト防水	DI-1(露出断熱) 立上 断熱なし	9.1	m ²			
	屋根3 アスファルト防水	A-1(保護密着) 平場 絶縁シート含	122	m ²			
	屋根3/笠木天端 アスファルト防水	A-1(保護密着) 平場	7	m ²			
	屋根3立上り アスファルト防水	A-1(保護密着) 立上	27	m ²			
	庇1、訓練塔屋根 アスファルト防水	D-1(露出絶縁) 平場	60.2	m ²			
	庇、訓練塔立上り アスファルト防水	D-1(露出絶縁) 立上	19.7	m ²			
	屋根 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装カラー	45.7	m ²			
	庇、ハト小屋、基礎天端 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装カラー	42.4	m ²			
	庇、ハト小屋、基礎、庇立上り 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装カラー	42.4	m ²			
	庇、ハト小屋、基礎天井 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装カラー	6.2	m ²			
	屋根 伸縮調整目地	厚25 成形材	714	m			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	立上り 防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	353	m			
	シーリング	ポ リウレタン系(PU-2) 18×10 打継目地	93.3	m			
	シーリング	ポ リウレタン系(PU-2) 18×10 ひび割れ誘発目地	157	m			
	シーリング	ポ リウレタン系(PU-2) 25×10 耐震スリット	38.8	m			
	シーリング	ポ リウレタン系(PU-2) 35×10 耐震スリット	37.6	m			
	シーリング	ポ リウレタン系(PU-2) 50×10 耐震スリット	73.9	m			
	シーリング	変成シリコン系(MS-2) 10×10 アルミ製水切り	151	m			
	シーリング	変成シリコン系(MS-2) 15×10 建具周囲	451	m			
	(内部)						
	床 アスファルト防水	E-1(屋内密着) 平場	12.6	m ²			
	床立上り アスファルト防水	E-1(屋内密着) 立上	2.6	m ²			
	ビ ット床 透湿性塗布防水	コンクリート面	358	m ²			
	ビ ット壁 透湿性塗布防水	コンクリート面	582	m ²			
	シーリング	シリコン系(SR-1)防かびタイプ 10×6 ライニング 甲板	51.4	m			
	シーリング	ポ リウレタン系(PU-2) 10×10 カッター目地	228	m			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	石						
	(外部)						
	定礎	黒御影石 W600×H400×D25 (堀込文字)	1	か所			
	(内部)						
	1F 男子トイレ 汚垂石	600×1600 薄型平、接着剤 (AY31) TOTO:AB680BR同等品	1	か所			
	1F 出勤準備室 男子トイレ 汚垂石	600×900 薄型平、接着剤 (AY31) TOTO:AB690BR同等品	1	か所			
	2F 男子トイレ 汚垂石	600×900 薄型平、接着剤 (AY31) TOTO:AB690BR同等品	1	か所			
	2F 職員男子トイレ 汚垂石	600×1800 薄型平、接着剤 (AY31) TOTO:AB690BR同等品	1	か所			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	タイル						
	(外部)						
	床 点字タイル(誘導用)	磁器質 300角	17	か所			
	床 点字タイル(注意喚起用)	磁器質 300角	14	か所			
	床 磁器質タイル	300角 厚9 名古屋セラミック:マトリックスフロア同等品	20.8	m ²			
		リクシル:ベッスバ同等品					
	(内部)						
	床 点字タイル(注意喚起用)	磁器質 300角	6	か所			
	床 磁器質タイル	300角 厚9 名古屋セラミック:マトリックスフロア同等品	5.9	m ²			
		リクシル:ベッスバ同等品					
	シャワー床タイル	50角 厚7 リクシル:フレイム50同等品	0.6	m ²			
	シャワー床タイル立上げ	H130 50角 厚7 リクシル:フレイム50同等品	1.6	m			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	木工						
	(内部)						
	待機室 小上り、床下収納引出し	3345×2800×400 上り框、床組、床下地、補強、畳寄せ、 引出し(キャスター付)×3、畳、タミ下合板	1	式			
	女子洗面・脱衣室 木床組	1100×1025×190 シ合板、ラツ合板、上框共	1	か所			
		45×105、45×105@455 45×60@303					
	男子洗面・脱衣室 木床組	1100×1010×190 シ合板、ラツ合板、上框共	3	か所			
		45×105、45×105@455 45×60@303					
	壁 耐水合板	厚12	57.1	m ²			
	カーテンボックス	集成材 厚20 W120×H100	38.5	m			
	ブラインドボックス	集成材 厚20 W150×H150	45.8	m			
	額縁	集成材 130×25	115	m			
	額縁	集成材 185×25	91.3	m			
	F-12a 上部棚壁下地補強	1795×600	2	か所			
	F-12b 上部棚壁下地補強	1910×600	17	か所			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	屋根及びとい						
	(外部)						
	RD-1 ルフトレン	鋳鉄製既製品 横引き φ100	18	か所			
	RD-2 ルフトレン	鋳鉄製既製品 中継 φ100	6	か所			
	豎樋	アルミ製 丸形 114φ (バンドレス)	103	m			
	保護管DP	H2000	3	か所			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
14	金属						
	(外部)						
	立上り アルミ製水切り		151	m			
	立上り パラペット用笠木(ノンスリップ°)	アルミ製 二次電解色- W=250 直線部	149	m			
	立上り パラペット用笠木役物(ノンスリップ°)	L型コーナー アルミ製 二次電解色 W=250	8	か所			
	底立上り 端部笠木	アルミ製	97.9	m			
	底立上り 端部笠木コーナー役物	アルミ製	8	か所			
	職員通用口階段 ノンスリップ°	ステンレス製 タイヤ型 35mm程度	4	m			
	軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) 1.0m以上2.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	134	m ²			
	天井廻縁	アルミ製	127	m			
	屋根1 目隠しルーバーパネル	H1900 アルミ既製品 ABC商会:木プルーフ同等品	93.1	m			
	屋根3 アルミ手摺	5760×1100 笠木:アルミ製押出型材 70×36	2	か所			
		支柱:アルミ製押出型材 50□ 横さん:アルミ製押出型材 @80					
	屋根3 アルミ手摺	6100×1100 笠木:アルミ製押出型材 70×36	1	か所			
		支柱:アルミ製押出型材 50□ 横さん:アルミ製押出型材 @80					
	屋根3 アルミ手摺	7100×1100 笠木:アルミ製押出型材 70×36	3	か所			
		支柱:アルミ製押出型材 50□ 横さん:アルミ製押出型材 @80					
	タラップ(安全ガード付き)	SUS W400 H3650	1	か所			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	掲揚ポール	アルミ製 H7000 アンカーボルト、ワット、平座金	1	か所			
		4-M20×500L共					
	足洗場 SUSグレーチング	400×1150 ノンスリップ型 細目	1	か所			
	足洗場 ブラシ掛けフック	SUS 6φ	1	か所			
	消火器ボックス	SUS床置き型 UFB-3S-2760-HLN同等品	5	か所			
	庇1 墜落制止用器具取付金物		10	か所			
	(内部)						
	救急洗浄室床 グレーチング	SUS W150 細目ノンスリップタイプ	3.5	m			
	救急洗浄室床立上り アルミ水切り		8.6	m			
	階段 ノンスリップ	SUS	130	m			
	SUS巾木	H60	18.9	m			
	壁 バースパネル	厚9	30.5	m ²			
	壁 防水シート	バースパネル下	30.5	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	79.3	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	101	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	74.7	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	775	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	48.7	m ²			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	95.7	m ²			
	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 タ`外等四方補強 300×600程度	1	か所			
	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 タ`外等四方補強 760×1977 UB	4	か所			
	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 タ`外等四方補強 6360×1900 AW3A	1	か所			
	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 タ`外等四方補強 6700×1900 AW3C	1	か所			
	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 タ`外等四方補強 7700×1900 AW3B	3	か所			
	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000程度	13	か所			
	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000程度	30	か所			
	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000程度	9	か所			
	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 2500×2100 SP2	1	か所			
	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 3330×2000 AD1a	1	か所			
	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 7690×2100 SP1	1	か所			
	軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2000程度	1	か所			
	軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000程度	2	か所			
	天井 バスパ`ネル	厚9	12.6	m ²			
	天井 防水シート	バスパ`ネル下	12.6	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	241	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 インサート含む	165	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 3.0m以上 下地張りなし @225 インサート含む	30.9	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	520	m ²			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	59.3	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 3.0m以上 下地張りなし @300 インサート含む	25	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	252	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート含む	117	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 3.0m以上 金属成形板用 @360 インサート含む	12.6	m ²			
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 150φ ボード等切込み共	77	か所			
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 400×400 ボード等切込み共	76	か所			
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450 ボード等切込み共	126	か所			
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 600×600 ボード等切込み共	8	か所			
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 900×900 ボード等切込み共	14	か所			
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 1250×150 ボード等切込み共	30	か所			
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H300	8.9	m			
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H490	2.7	m			
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H600	6.2	m			
	天井廻縁	アルミ製	14.4	m			
	天井廻縁	塩化ビニル製	1,092	m			
	下り壁見切縁	塩化ビニル製	33.4	m			
	OS 見切	L-40×40×5	34.8	m			
	床見切	SUS FB-6×30	1.6	m			
	車庫 コーナーガード	L65 H2000	11	か所			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コーナービート	メタルコーナービート	97.8	m			
	郵便受け	SUS 340×260程度	1	か所			
	消火器ボックス	全埋込型 SUS UFB-1S-2204-HLN同等品	5	か所			
	消火器ボックス	SUS床置き型 UFB-3S-2760-HLN同等品	5	か所			
	床点検口	SUS 600角 モルタル充填型 カギ付き	7	か所			
	タラップ	SUS 22φ W400 打込み	35	か所			
	防火衣乾燥室 壁点検口	450角	1	か所			
	天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	126	か所			
	階段手摺	樹脂製 40φ ブラケット共	160	m			
	階段1手摺	斜型 H1100 笠木:FB-12×50	10.8	m			
		手すり:FB-9×50 @110 ベース:FB-9×50 階段形状					
	階段1手摺	平型 H1100 笠木:FB-12×50	22.5	m			
		手すり:FB-9×50 @110 ベース:FB-9×50 階段形状					
	階段2 回転ボール	SUS 114.3φ×4.5 H300	4	か所			
	1階SK ハンガーパイプ	SUS L800 25φ、カンフック10個	1	か所			
	2階SK ハンガーパイプ	SUS L900 25φ、カンフック10個	1	か所			
	防火衣乾燥室 物干しボール	SUS 34φ 支柱:SUS 34φ H2000	1	か所			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15	左官						
	(外部)						
	屋根 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	932	m ²			
	屋根 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	1,061	m ²			
	立上り コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	77.7	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	59.5	m ²			
	壁 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	2.7	m ²			
	壁 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗装下地	4.1	m ²			
	床 モルタル塗り	木ごて 磁器質タイル下地 厚41	23.6	m ²			
	足洗場 防水モルタル	厚10～30	1	m ²			
	防水入隅処理(モルタル)	立上り入隅面取り 幅70程度	449	m			
	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	451	m			
	外壁3 低汚染型水性クリヤートップ	ふっ素樹脂系サントセラミック調装飾仕上塗材 仕上パターン(ハーライン/トラバーチン)	226	m ²			
		エスケー化研:サントエレガンスF同等品					
	外壁1 複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 アクリル系 水系つやあり 上塗2回	971	m ²			
		下地調整費(C-1)共					
	軒天1 外装薄塗材 E	ケイカル板面 砂壁状 下地調整費(C-1)共	134	m ²			
	軒天2 外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 下地調整費(C-1)共	10.2	m ²			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井 複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 アクリル系 水系 つやあり 上塗2回	12.9	m ²			
		下地調整費(C-1)共					
	(内部)						
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	4	か所			
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	370	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 床仕上材下地	576	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて ビニル床シート下地	499	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて タイルヘット下地	117	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて OAフロア下地	193	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 木床組下地	4.6	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 小上り床組下地	9.3	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗床材下地	25.2	m ²			
	階段 コンクリート直均し仕上げ	金ごて ビニル床シート下地	74.4	m ²			
	階段 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗床材下地	1.3	m ²			
	壁天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅160	2.8	m			
	壁天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅190	8.4	m			
	壁天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅260	2.5	m			
	立上り天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅100	65	m			
	立上り天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅180	0.8	m			

[illegible]

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
16	建具						
a.	アルミニウム製建具		1	式			
b.	自動開閉装置		1	式			
c.	樹脂製建具		1	式			
d.	鋼製建具		1	式			
e.	鋼製軽量建具		1	式			
f.	木製建具		1	式			
g.	シャッター		1	式			
h.	オーバースライディングドア		1	式			
i.	アルミカーテンウォール		1	式			
j.	トイレブース		1	式			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a.	アルミニウム製建具						
	AD1	3330×2000	1	か所			
	AD1a	3330×2000	1	か所			
	AD2	1200×2000	1	か所			
	AD3	800×2200	1	か所			
	AW1	5785×2960	1	か所			
	AW2	6505×2960	1	か所			
	AW3A	6360×1900	1	か所			
	AW3B	7700×1900	2	か所			
	AW3B-1	7700×1900	1	か所			
	AW3C	6700×1900	1	か所			
	AW4	800×1300	21	か所			
	AW5	1600×2550	1	か所			
	AW6	6640×2675	1	か所			
	AW7	3100×500	1	か所			
	AG1	3665×1000	1	か所			
	AG2	8040×1000	2	か所			
	AG3	5865×1000	1	か所			
	AG4	7040×1000	1	か所			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	AG5	6700×1000	1	か所			
	AM1	2465×1600	1	か所			
	防護柵	865×1000 AD1	1	か所			
	防護柵	865×1000 AD1a	1	か所			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b.	自動開閉装置						
	自動ドア開閉装置	AD1	1	式			
	自動ドア開閉装置	AD1a	1	式			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c .	樹脂製建具						
	UB1	760×1977	4	か所			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
d.	鋼製建具						
	SD1	特定防火設備 1880×2000	1	か所			
	SD2	ガラス付 900×2000	2	か所			
	SD2	900×2000	1	か所			
	SD3	700×2000	1	か所			
	SD4	特定防火設備 1800×2000	2	か所			
		耐熱強化ガラス共					
	SD5	特定防火設備 1800×2000	2	か所			
	SD6	特定防火設備 1200×2000	1	か所			
	SD7	特定防火設備 900×2000	1	か所			
	SD8	特定防火設備 2580×2000	1	か所			
		耐熱強化ガラス共					
	SD9	特定防火設備 1090×2310	1	か所			
	SD10	1400×2000	3	か所			
	SD11	700×2000	4	か所			
	SD12	1300×2000	1	か所			
	SD13	特定防火設備 900×1900	1	か所			
	SD14	600×600	6	か所			
	SP1	ガラス共 7690×2100	1	か所			

[illegible]

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
e.	鋼製軽量建具						
	LSD1	1320×2000	3	か所			
	LSD1a	1320×2000	1	か所			
	LSD2	870×2000	2	か所			
	LSD3	920×2000	19	か所			
	LSD4	920×2000	1	か所			
	LSD5	1020×2000	4	か所			
	LSD5a	1020×2000	1	か所			
	LSD6	920×2000	3	か所			
	LSD7	1020×2000	2	か所			
	LSD8	1020×2000	1	か所			
	LSD9	870×2000	1	か所			
	LSD10	1320×2000	2	か所			
	LSD11	700×2000	3	か所			
	LSD12	900×2000	2	か所			
	LSD13	900×2000	1	か所			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
f.	木製建具						
	WD1	木枠共 750×2000	1	か所			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
h.	オーバーサイズینگトア						
	OS1	6360×4050	1	か所			
	OS2	7700×4050	3	か所			
	OS3	3040×4050	1	か所			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
j.	トイレベース						
	TB1	1795×1900 扉1か所	1	か所			
	TB2	(800+840+1830)×1900 扉2か所	1	か所			
	TB3	(1830+1600)×1900 扉2か所	1	か所			
	TB4	1900×1900 扉1か所	1	か所			
	TB5	(1880+940+1600×2+1000)×1900 扉3か所	1	か所			
	TB6	変形 800×1900	4	か所			
	TB7	850×1900	1	か所			
	TB8	1004×1800 扉1か所	4	か所			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
17	ガラス						
	型板ガラス	厚4 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	1.5	㎡			
	強化ガラス	厚5 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	4.7	㎡			
	強化ガラス	厚8 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	15.7	㎡			
	複層ガラス	FL6+A12+LowE6 特寸 2.0㎡以下 清掃共	133	㎡			
	複層ガラス	FL6+A12+LowE6 特寸 4.0㎡以下 清掃共	52.7	㎡			
	複層ガラス	PW6.8+A12+LowE6 特寸 2.0㎡以下 清掃共	21.8	㎡			
	ガラスとめ(シーリング)(両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	155	㎡			
	ガラスとめ(シーリング)(両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45㎡以下	52.7	㎡			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
18	塗装						
	(外部)						
	外壁2 超耐久・水性ふっ素樹脂塗装	コンクリート面 上塗り：ふっ素樹脂系カーキヤー エスケー化研：セラミクリートF工法同等品	161	m ²			
	外壁2/外壁天端 超耐久・水性ふっ素樹脂塗装	コンクリート面 上塗り：ふっ素樹脂系カーキヤー エスケー化研：セラミクリートF工法同等品	4.1	m ²			
	軒天3 超耐久・水性ふっ素樹脂塗装	コンクリート面 上塗り：ふっ素樹脂系カーキヤー エスケー化研：セラミクリートF工法同等品	109	m ²			
	DP塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	28.2	m ²			
	(内部)						
	壁 超耐久・水性アクリルシリコン樹脂塗装	コンクリート面 上塗り：アクリルシリコン樹脂系カーキヤー エスケー化研：セラミクリートSi工法同等品	512	m ²			
	壁 超耐久・水性アクリルシリコン樹脂塗装	押出成形セメント板面 上塗り：アクリルシリコン樹脂系カーキヤー エスケー化研：セラミクリートSi工法同等品	10.1	m ²			
	壁 AEP塗り	ボード面 工程B種(一般) 素地B種	595	m ²			
	壁 AEP塗り	ケイカル板面 工程B種(一般) 素地B種	181	m ²			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 AEP塗り	コンクリート面 工程B種(一般) 素地B種	169	m ²			
	下り天井 AEP塗り	ボード面 工程B種(一般) 素地B種	2.7	m ²			
	巾木 UC塗り(糸幅300mm以下)	木部(上り框)	3.6	m			
	天井 EP-G塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	481	m ²			
	天井 EP-G塗り	コンクリート面 工程B種(見上) 素地B種	74	m ²			
	木部EP-G塗り	素地A種(カーテンボックス)	12.2	m ²			
	木部EP-G塗り	素地A種(ブラインドボックス)	20.4	m ²			
	EP塗り	木製建具面	1.2	m ²			
	EP-G塗り(糸幅300mm以下)	木部(額縁)	206	m			
	SOP塗り	鉄鋼面(階段1手摺)	45.7	m ²			
	SOP塗り	鋼製建具面 塗料1種 錆止工程A種	96.1	m ²			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
19	内外装						
	(外部)						
	天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚8 目透かし	134	m ²			
	(内部)						
	ビニル床シートA	厚2 耐動荷重 東リ:ノンワックスリユームNW同等品	246	m ²			
	ビニル床シートB	厚2 抗菌、抗ウイルス、衝撃吸収、 東リ:ホスピリユーム同等品	93.3	m ²			
	ビニル床シートC	厚2 防滑性、抗菌、抗ウイルス、消臭、 東リ:消臭NSトリルNW同等品	50.7	m ²			
	ビニル床シートD	厚2 抗菌 東リ:フロアリユームプレーンNW同等品	62	m ²			
	ビニル床シートE	厚2.5 防滑性 東リ:NSシートNS800同等品	13.4	m ²			
	ビニル床シートF	厚4.5 抗菌、衝撃吸収、 東リ:アリーナフィット同等品	20.1	m ²			
	置敷きビニル床タイル	OAフロア面	193	m ²			
	合金骨材配合強靱床仕上材	平滑仕上、硬化コンクリート塗り付け工法 厚5 ABC商会:リカーハートS同等品	397	m ²			
	無機系速硬耐久性仕上材	平滑仕上、硬化コンクリート塗り付け工法 厚5 ABC商会:リカーハートSL同等品	176	m ²			
	厚膜型エポキシ樹脂系塗床材	平滑仕上 ABC商会:ケミクリートE同等品	13.8	m ²			
	厚膜型エポキシ樹脂系塗床材	防滑仕上、抗菌性 ABC商会:ケミクリートE-MR同等品	9	m ²			
	床 タイルカーペットA	500角 厚6.5 東リ:GA-100同等品	65.2	m ²			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床 OAフロア	H100 3000N/m2	193	m ²			
	点字タイル(注意喚起用)	塩ビ製 300×300	27	か所			
	床立上り 厚膜型エポキシ樹脂系塗床材	平滑仕上 ABC商会:ケミクリートE同等品	13.3	m ²			
	基礎天端 厚膜型エポキシ樹脂系塗床材	平滑仕上 ABC商会:ケミクリートE同等品	1.4	m ²			
	階段 ビニル床シートA	厚2 耐動荷重 東リ:ノンワックスリュームNW同等品	20.8	m ²			
	踊場 ビニル床シートA	厚2 耐動荷重 東リ:ノンワックスリュームNW同等品	14.3	m ²			
	階段 ビニル床シートE	厚2.5 防滑性 東リ:NSシートNS800同等品	38.6	m ²			
	踊場 ビニル床シートE	厚2.5 防滑性 東リ:NSシートNS800同等品	27.6	m ²			
	階段 厚膜型エポキシ樹脂系塗床材	平滑仕上 ABC商会:ケミクリートE同等品	2.3	m ²			
	ビニル巾木	H60	421	m			
	ビニル巾木	H140 ささら	11.2	m			
	ビニル巾木	H150程度 ささら	37.1	m			
	ビニル床シートB立上げ	H100 厚2 抗菌、抗ウイルス、衝撃吸収 東リ:ホスピリューム同等品	67	m			
	ビニル床シートC立上げ	H100 厚2 防滑性、抗菌、抗ウイルス、消臭 東リ:消臭NSTワレNW同等品	76.5	m			
	合金骨材配合強靱床仕上材立上げ	H100 平滑仕上、硬化コンクリート塗り付け工法 厚5 ABC商会:ラガーハード`S同等品	62.4	m			
	無機系速硬耐久性仕上材立上げ	H100 平滑仕上、硬化コンクリート塗り付け工法 厚5 ABC商会:ラガーハード`SL同等品	117	m			
	厚膜型エポキシ樹脂系塗床材立上げ	H100 防滑仕上、抗菌性 ABC商会:ケミクリートE-MR同等品	7	m			
	壁 ビニルクロス	ボード面	803	m ²			
	壁 ビニルクロス	コンクリート面	39.4	m ²			
	壁 不燃化粧仕上材壁紙	不燃 NM-3958-2 東リ:リアルデコ同等品	43.1	m ²			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 ホワイトボード	青井黒板製作所:ナノホワイトボード 同等品	45.7	m ²			
	壁 マグネットボード	厚12.9 チョタウーテ:チョタ MAG+ボード	10.6	m ²			
	壁 けい酸カルシウム板張り	厚6 突付け	184	m ²			
	壁 メラミン化粧板	厚3 不燃 NM2183 目地シーリング、ジョイナー共 アサヒ:セジュール同等品	277	m ²			
	壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 突付け GL工法	5	m ²			
	壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理 GL工法	274	m ²			
	壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 突付け	18.5	m ²			
	壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	1,236	m ²			
	壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	41.6	m ²			
	壁 シーリングせっこうボード張り (GB-S)	厚12.5 不燃 下地張り GL工法	52	m ²			
	壁 シーリングせっこうボード張り (GB-S)	厚12.5 不燃 継目処理	69.8	m ²			
	壁 シーリングせっこうボード張り (GB-S)	厚12.5 不燃 下地張り	432	m ²			
	天井 ビニルクロス		124	m ²			
	天井 けい酸カルシウム板張り	厚6 突付け	481	m ²			
	天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚9 不燃 下張GB-R 厚9.5共	369	m ²			
	天井 化粧せっこうボード張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	437	m ²			
	天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚9.5 準不燃 継目処理	124	m ²			
	下り天井 ビニルクロス	ボード面	3.7	m ²			
	下り天井 不燃化粧仕上材壁紙	不燃 NM-3958-2 東リ:リアルデコ同等品	1.3	m ²			
	下り天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	4	m ²			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下り天井 シーリングせつこうボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 継目処理	3.7	m ²			
	(断熱内部)						
	土間下断熱材敷き	3種b 厚50	59.8	m ²			
	ピット天井断熱材打込み	3種b 厚50	227	m ²			
	壁 硬質ウレタンフォーム吹付(面吹付)	難燃級 パンロン仕様 壁面 密度30kg/m3 厚40	1,125	m ²			
	壁 硬質ウレタンフォーム吹付(面吹付)	難燃級 パンロン仕様 壁面 密度30kg/m3 厚50	100	m ²			
	天井 硬質ウレタンフォーム吹付(面吹付)	難燃級 パンロン仕様 天井面 密度30kg/m3 厚20	9	m ²			
	天井 押出法ポリスチレンフォーム板	JISA9511 3種b 成形スリ付 厚50 打込み	491	m ²			
	間仕切 グラスウール充填	厚50	595	m ²			
	天井 グラスウール敷き込み	厚100	236	m ²			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
20	ユニット及びその他						
	(外部)						
	屋根3 オーバーフロー管	50φ L250	1	か所			
	屋根3 隔て板	2515×1800 取付金物共	1	か所			
	ゴミストッカー	既製品 1200×1400	1	か所			
	U字側溝	W300 グレーチング (T-25) 普通目・枠付き・亜鉛メッキ 地業共	37.3	m			
	排水枳	360□×500 地業共	1	か所			
	(内部)						
	連水管	VP100φ L350 半割	3	か所			
	連水管	VP100φ L450 半割	2	か所			
	連水管	VP100φ L650 半割	6	か所			
	連水管	VP100φ L750 半割	2	か所			
	鍵箱		1	か所			
	1F 洗濯室 洗濯機後部ライニング	830×200 厚20 マシンボーストフォーム 右サイド木口化粧	1	か所			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1F 職員女子トイレ 大便器後部ライニング	900×200 厚20 メラミン [®] ストフォーム	1	か所			
	1F 職員男子トイレ 小便器後部ライニング	900×200 厚20 メラミン [®] ストフォーム	1	か所			
	1F 職員男子トイレ 大便器後部ライニング	900×200 厚20 メラミン [®] ストフォーム	1	か所			
	1F 女子トイレ 手洗いカウンター後部ライニング	710/700×300/150 厚20 メラミン [®] ストフォーム D300右サイド [®] 木口化粧	1	か所			
	1F 女子トイレ 大便器後部ライニング	890×200 厚20 メラミン [®] ストフォーム	2	か所			
	1F 男子トイレ 手洗いカウンター後部ライニング	780×200 厚20 メラミン [®] ストフォーム	1	か所			
	1F 男子トイレ 小便器後部ライニング	1600×200 厚20 メラミン [®] ストフォーム	1	か所			
	1F 男子トイレ SKライニング	800×200 厚20 メラミン [®] ストフォーム	1	か所			
	1F 男子トイレ 大便器後部ライニング	900×250 厚20 メラミン [®] ストフォーム	1	か所			
	2F 女子洗面脱衣 洗濯機後部ライニング	650×200 厚20 メラミン [®] ストフォーム 左サイド [®] 木口化粧	1	か所			
	2F 女子洗面脱衣 洗面カウンター後部ライニング	800×200 厚20 メラミン [®] ストフォーム 右サイド [®] 木口化粧	1	か所			
	2F 男子洗面脱衣 洗濯機後部ライニング	680×200 厚20 メラミン [®] ストフォーム 片側サイド [®] 木口化粧	1	か所			
	2F 男子洗面脱衣 洗面カウンター後部ライニング	2750×200 厚20 メラミン [®] ストフォーム	1	か所			
	2F 職員男子トイレ 手洗いカウンター後部ライニング	1500×200 厚20 メラミン [®] ストフォーム 左サイド [®] 木口化粧	1	か所			
	2F 職員男子トイレ 小便器後部ライニング	1800×200 厚20 メラミン [®] ストフォーム	1	か所			
	2F 職員男子トイレ SKライニング	900×200 厚20 メラミン [®] ストフォーム	1	か所			
	2F 職員男子トイレ 大便器後部ライニング	900×200 厚20 メラミン [®] ストフォーム	2	か所			
	2F 女子トイレ 手洗いカウンター・大便器後部ライニング	1500×200 厚20 メラミン [®] ストフォーム	1	か所			
	2F 男子トイレ 手洗いカウンター後部ライニング	710×200 厚20 メラミン [®] ストフォーム 右サイド [®] 木口化粧	1	か所			
	2F 男子トイレ 小便器後部ライニング	900×200 厚20 メラミン [®] ストフォーム	1	か所			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2F 男子トイレ 大便器後部ライニング	900×250 厚20 メラミンボストフォーム	1	か所			
	研修室 バーチカルブラインド（バトンタイプ）	6640×2675 AW6 トナー：デュアルツイン ルノブ レーン同等品	1	か所			
	エントランスホール/階段 ロールスクリーン（電動）	5785×4690 ACW1 トナー：フォルテAT65-E コンプレ05 防炎	1	か所			
		同等品					
	階段 ロールスクリーン（電動）	6505×4690 ACW2 トナー：フォルテAT65-E コンプレ05 防炎	1	か所			
		同等品					
	仮眠室1～19/更衣室 カーテン（手動）	800×1300 AW4 サンゲツ：コントラクト シェヤマカ II 防炎	20	か所			
		同等品					
	書庫 ブラインド（ポール式）	4700×1900 AW3A トナー：ベネアル25 防炎同等品	1	か所			
	待機室小上り ブラインド（ポール式）	1540×1900 AW3A トナー：ベネアル25 防炎同等品	1	か所			
	待機室、事務室 ブラインド（ポール式）	7700×1900 AW3B トナー：ベネアル25 防炎同等品	2	か所			
	トレーニングルーム、署長室 ブラインド（ポール式）	3800×1900 AW3B トナー：ベネアル25 防炎同等品	2	か所			
	事務室 ブラインド（ポール式）	6700×1900 AW3C トナー：ベネアル25 防炎同等品	1	か所			
	会議室 ロールスクリーン（手動）	2500×2100 SP2 トナー：ルノブ レーン防炎同等品	1	か所			
	廊下1/階段 ロールスクリーン（電動）	5785×2960 AW1 トナー：フォルテAT65-E コンプレ05 防炎	1	か所			
		同等品					
	階段 ロールスクリーン（電動）	6505×2960 AW2 トナー：フォルテAT65-E コンプレ05 防炎	1	か所			
		同等品					
	廊下1 防煙垂壁（固定式）	7900×500 シート式	1	式			
	1階SK 棚	800×300 メラミン化粧板（ボストフォーム加工 厚20）	1	か所			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	2階SK 棚	800×300 メラミ化粧板(ホースフォーム加工 厚20)	1	か所			
	洗濯・洗面室 物干しバー(固定)	天井着脱式ポール H600×2本 物干竿1本 H1500	2	か所			
		TOSO:ラントリーバー-LB-1同等品					
	物干しバー(仮眠室)	天井面付 L1200 昇降式 Nasta:AirBarNRP023同等品	19	か所			
	仮眠室 付長押	H65 DAIKEN:ハンガー長押同等品	45.6	m			
	トレーニングルーム 姿見フィルムミラー	800×1500 ポリエステルフィルム アルミフレーム 厚さ21.5mm	2	か所			
	トレーニングルーム 懸垂バー	SUS304HL 34φ 壁付+ナローグリップ付き セイクステンレス:懸垂バー同等品	2	か所			
	男子トイレ(1) カウンター	L780×D500×H800 フロントパネル扉式(MFT3S0759BANB12W)	1	か所			
		TOTO:ML50L0780BPA13W同等品					
	女子トイレ(1) カウンター	L710×D500×H800 フロントパネル扉式(MFT3S0689BANB12W)	1	か所			
		TOTO:ML50L0710BPA13W同等品					
	洗面脱衣女子トイレ カウンター	L805×D500×H800 フロントパネル扉式(MFT3S0784BANB12W)	1	か所			
		TOTO:ML55L0805BPA13W同等品					
	待機室 カウンター	L710×D500×H800 フロントパネル扉式(MFT3Q0729BANB12W)	1	か所			
		TOTO:ML50R0710BPA13W同等品					
	職員男子トイレ カウンター	L805×D500×H800 フロントパネル扉式(MFT3S1479DDNB12W)	1	か所			
		TOTO:ML50L1500CPA13W同等品					
	男子トイレ カウンター	L710×D500×H800 フロントパネル扉式(MFT3T0674BANB12W)	1	か所			
		TOTO:ML50H0710BPA13W同等品					
	洗面脱衣男子トイレ 大型化粧鏡	耐食鏡 2100×1000 TOTO:MMA2A2200A1000W同等品	1	か所			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	だれでもトイレ ベビーチェア	付属品一式 Combi:ベビーキープ・スリムF62同等品	1	か所			
	待機室 システムキッチン	L5830×D650×H900 吊戸棚、キッチンパネル共	1	か所			
	シャワーユニット	JSV0808UL	4	か所			
	F-1 下足入	2640/942×350×1880	1	か所			
	F-2 足洗	900×800×950	1	か所			
	F-2 流し台	2000×800×950	1	か所			
	F-3 吊戸棚	3000×450×900	1	か所			
	F-3 作業台・流し台	3000×800×800/950	1	か所			
	F-4 木製棚	1770×700×1900	1	か所			
	F-5 棚	860×350×660	1	か所			
	F-6 ロッカー	1940×350×1720	1	か所			
	F-7 ロッカー	2280×350×2000	1	か所			
	F-8 収納	1560/1960×350×2600	1	か所			
	F-9 収納戸棚・ワートロープ	4400×470/480×810/1900 塗装共	1	か所			
	F-10 書類棚	14331×450×1705	1	か所			
	F-11 ベット	2190×1010×420/700 塗装共	19	か所			
	F-12a ロッカー・上部棚	900/1795×620/600×2160/20	2	か所			
	F-12b ロッカー・上部棚	900/1910×620/600×2160/20	17	か所			
	F-13 流し台	2100×600×800/880	1	か所			
	SF-01 メッシュタイプ 防火服ロッカー	776×650×2000	36	台			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SF-02 トライストロッカー	1200×510×2000	1	台			
	SF-03 酸素ボンベ収納棚	960×600×1650	2	台			
	SF-04 酸素ボンベワゴン	700×600×1063	2	台			
	SF-05 中量ラック①	3395×571×2100 固定金物共	1	台			
	SF-06 中量ラック②	1255×571×2100 固定金物共	1	台			
	SF-07 消防用ホース棚	1200×600×2100	6	台			
	SF-08 ボンベ収納棚(8段48本用)	1200×600×1800	1	台			
	SF-09 中量ラック③	1855×721×2100 固定金物共	1	台			
	SF-10 中量ラック④	2725×571×2100 固定金物共	1	台			
	SF-11 中量ラック⑤	3395×571×2100 固定金物共	1	台			
	SF-12 中量ラック⑥	2455×721×2100 固定金物共	1	台			
	SF-13 ハベラック①	1555×571×2400	1	台			
	SF-14 中量ラック⑦	955×571×2100 固定金物共	1	台			
	SF-15 中量ラック⑧	3055×571×2100 固定金物共	1	台			
	SF-16 上置き棚可動ロッカー(2人用)	882×515×2400	3	台			
	SF-19 制震ハントール式移動棚A	複式移動6段2連	1	台			
	SF-19 制震ハントール式移動棚A	複式移動6段3連	3	台			
	SF-19 制震ハントール式移動棚B	単式固定6段4連	1	台			
	SF-19 制震ハントール式移動棚B	複式移動6段4連	6	台			
	1 施設名サイン-1	消防紋章(関東型) φ 500 セラミック純金焼成仕上	1	か所			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	施設名サイン-1	SUS箱文字加工 H500×D50 英文字20+漢字5文字 スコッチカルシート貼仕上	1	か所			
2	施設名サイン-2	消防紋章(関東型) φ 400 セラミック純金焼成仕上	1	か所			
2	施設名サイン-2	SUS箱文字加工 H100/250×D10/25 英文字20+漢字5文字 スコッチカルシート貼仕上	1	か所			
3	施設案内板	700×500 表示名:アルミ押出型材 マグネット脱着式	1	か所			
		表示方法:インクジェットシート貼 サイドフレーム:ステンレスFB HL					
4	ビクトサイン	150×150 アクリル板 厚5	2	か所			
		インクジェットシート貼					
6	ビクトサイン(シート切文字)	H150 塩ビシート切文字 現場ドア直貼	8	か所			
7	階数サイン	H340 アクリル 厚5 切文字 塗装仕上	3	か所			
		両面テープ+接着剤で壁に貼付					
8	室名サイン	150×30 アクリル 厚5 塩ビシート切文字貼	12	か所			
		捨板厚3にて取付					
9	仮眠室番号	H250 塩ビシート切文字 現場ドア直貼	19	か所			
10	室名サイン(シート切文字)	H30/50 塩ビシート切文字 現場ドア直貼	33	か所			
11	火気厳禁サイン	300×600 材質:鉄板 形状:明治山	6	か所			
12	衝突防止サイン	φ 15 塩ビシート切文字貼	10.1	m			
	入退出システム		1	式			
	指令設備工事		1	式			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-2	②主訓練塔						
1	直接仮設		1	式			
2	土工		1	式			
3	地業		1	式			
4	鉄筋		1	式			
5	コンクリート		1	式			
6	型枠		1	式			
7	鉄骨		1	式			
8	防水		1	式			
9	屋根及びとい		1	式			
10	金属		1	式			
11	左官		1	式			
12	建具		1	式			
13	ガラス		1	式			
14	塗装		1	式			
15	内外装		1	式			
16	ユニット及びその他		1	式			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	遣方		1	式			
	墨出し		1	式			
	養生		1	式			
	整理清掃後片付け		1	式			
	地足場		1	式			
	外部足場		1	式			
	内部躯体足場		1	式			
	内部仕上足場		1	式			
	災害防止		1	式			
	仮設材運搬		1	式			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土工						
	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	134	m3			
	床付け	つぼ、布掘り	31	m ²			
	杭間さらい	φ 450	4	本			
	杭間さらい	φ 600	2	本			
	埋戻し(B種)	発生土	93.4	m3			
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 27.6km以下	40.4	m3			
	建設発生土処分		40.4	m3			
	土工機械運搬	根切り、埋戻し	2	往復			
	小 計						

[illegible]

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a .	地業						
	砂利地業	再生クワッシャー 基礎下	1.9	m3			
	砂利地業	再生クワッシャー 土間下	1.9	m3			
	普通コンクリート	FC18N S18 捨コンクリート	3.1	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設	3.1	m3			
	床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	27.8	m ²			
	土間下断熱材敷き	3種b 厚50	10.6	m ²			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b.	杭地業						
	P1/主訓練塔 既製コンクリート杭	φ 450、4560 杭長28m 上杭:105SC_450-t6(490) 5m	4	本			
		中杭:MAS_450-B種 12m 下杭:MF_4560-A種 11m					
		Hyper-MEGA工法					
	P2/主訓練塔 既製コンクリート杭	φ 600、6075 杭長28m 上杭:MAS_600-B種 7m	2	本			
		中杭:MAS_600-A種 11m 下杭:MF_6075-A種 10m					
		Hyper-MEGA工法					
	既製コンクリート杭杭頭処理	杭径450	4	か所			
	既製コンクリート杭杭頭処理	杭径600	2	か所			
	無溶接継手金具	φ 450	8	個			
	無溶接継手金具	φ 600	4	個			
	FTキャップ	φ 450	4	個			
	FTキャップ	φ 600	2	個			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋						
	異形鉄筋 (SD295)	径10	5.1	t			
	異形鉄筋 (SD295)	径13	5.7	t			
	異形鉄筋 (SD295)	径16	1.1	t			
	異形鉄筋 (SD345)	径19	0.1	t			
	異形鉄筋 (SD345)	径22	4	t			
	異形鉄筋 (SD345)	径25	3.4	t			
	鉄筋スクラップ 控除	H2	-0.5	t			
	鉄筋加工組立		18.6	t			
	丸型スハイル筋 (SD295)	径13	1.3	t			
	スハイル筋取付		1.3	t			
	鉄筋ガス圧接	D22-D22	256	か所			
	鉄筋ガス圧接	D25-D25	6	か所			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	18.6	t			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度 (スハイル筋)	1.3	t			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート						
	普通コンクリート	FC24N S18 基礎部	38.2	m3			
	普通コンクリート	FC24N S18 1階	30.4	m3			
	普通コンクリート	FC24N S18 2階	31.6	m3			
	普通コンクリート	FC24N S18 3階	31.1	m3			
	普通コンクリート	FC24N S18 4階	30.5	m3			
	普通コンクリート	FC24N S18 R階	2.8	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18 基礎部	38.2	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18 1階	30.4	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18 2階	31.6	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18 3階	31.1	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18 4階	30.5	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18 R階	2.8	m3			
	コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ 打設 50m3/回未満	38.2	m3			
	コンクリート打設手間	1階 ポンプ 打設 50m3/回未満	30.4	m3			
	コンクリート打設手間	2階 ポンプ 打設 50m3/回未満	31.6	m3			
	コンクリート打設手間	3階 ポンプ 打設 50m3/回未満	31.1	m3			
	コンクリート打設手間	4階 ポンプ 打設 50m3/回未満	30.5	m3			
	コンクリート打設手間	R階 ポンプ 打設 50m3/回未満	2.8	m3			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリートポンプ圧送基本料金	基礎部 50m3/回以下	1	回			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	1階 50m3/回以下	1	回			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	2階 50m3/回以下	1	回			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	3階 50m3/回以下	1	回			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	4階 50m3/回以下	1	回			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	R階 50m3/回以下	1	回			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	型枠						
	型枠	普通合板型枠 基礎部	123	m ²			
	型枠	普通合板型枠 地上軸部	54	m ²			
	型枠	打放合板型枠A種 基礎部	5.1	m ²			
	型枠	打放合板型枠A種 地上軸部	757	m ²			
	型枠	打放合板型枠B種 基礎部	3.6	m ²			
	型枠	打放合板型枠B種 地上軸部	24.7	m ²			
	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	967	m ²			
	型枠目地棒	打継目地 幅20×深さ20程度	157	m			
	型枠目地棒	化粧目地 幅20×深さ10程度	135	m			
	型枠目地棒	ひび割れ誘発目地 幅20×深さ20程度	8.4	m			
	型枠目地棒	水切目地 幅15×深さ10程度	31.5	m			
	(外部)						
	打放し面補修	A種 コーン処理 目違いばらい無	396	m ²			
	打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	28.3	m ²			
	(内部)						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	鉄骨						
	主訓練塔階段受		1	式			
	主訓練塔階段		1	式			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	防水						
	(外部)						
	屋根 アスファルト防水	D-1(露出絶縁) 平場	28.1	m ²			
	立上り アスファルト防水	D-1(露出絶縁) 立上	18.4	m ²			
	屋根 塗膜防水(防滑)	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装カラー	22.8	m ²			
	立上り 塗膜防水(防滑)	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装カラー	10.4	m ²			
	シーリング	ポリウレタン系(PU-2) 18×10 打継目地	157	m			
	シーリング	ポリウレタン系(PU-2) 18×10 ひび割れ誘発目地	8.4	m			
	シーリング	変成シリコン系(MS-2) 15×10 建具周囲	69.8	m			
	(内部)						
	側溝 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装カラー	0.8	m ²			
	床 塗膜防水(防滑)	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装カラー	22.7	m ²			
	巾木 塗膜防水(防滑)立上げ	H100 X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装カラー	14.4	m			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	屋根及びとい						
	(外部)						
	RD-1 ルフトレン	鋳鉄製既製品 横引き φ100	2	か所			
	RD-4 ルフトレン	鋳鉄製既製品 縦型バルコニー用 φ100	4	か所			
	RD-6 ルフトレン	鋳鉄製既製品 縦型 φ75	1	か所			
	堅樋	カラーVP φ75 カラーSUS製取付金物@2000	7.8	m			
	D-2 堅樋	カラーVP φ100 カラーSUS製取付金物@2000	43.7	m			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	金属						
	(外部)						
	立上り パラペット用笠木(ノンシルタイプ°)	アルミ製 二次電解色 W=250 直線部	18.7	m			
	立上り パラペット用笠木役物(ノンシルタイプ°)	L型コーナー アルミ製 二次電解色 W=250	4	か所			
	鉄骨階段手摺	斜型 H1100 手摺:34φ×2.3	27.7	m			
		支柱:34φ×2.3@1000 手摺子:丸鋼13φ@100					
	鉄骨階段手摺	平型 H1100 手摺:34φ×2.3	23.9	m			
		支柱:34φ×2.3@1000 手摺子:丸鋼13φ@100					
	バルコニー 緩降機	BOX、壁付取付器具共	1	か所			
	バルコニー 避難ハッチ	600×600	1	か所			
	バルコニー 垂れ幕設置用金物		12	か所			
	屋外階段 メッシュ門扉	W1250×H1800	1	か所			
	消火器ボックス	SUS床置き型 UFB-3S-2760-HLN同等品	1	か所			
	(内部)						
	グレーチング	SUS W200	3.8	m			
	落下防止手摺C	H1100 溶融亜鉛メッキ 手摺:76.3φ×4	19	m			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		支柱:60.5φ×4@1000 手摺子:27.2φ×2.3@200					
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	左官						
	(外部)						
	屋根 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	50.9	m ²			
	立上り コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	4.1	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	17.8	m ²			
	壁 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗装下地	4.7	m ²			
	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	69.8	m			
	(内部)						
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	40	か所			
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	22.7	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗装下地	2.9	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗床材下地	27.2	m ²			
	床 側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅200	3.8	m			
	建具周囲モルタル充填	内部建具	5.6	m			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	建具						
a.	アルミニウム製建具		1	式			
b.	鋼製建具		1	式			
c.	鋼製軽量建具		1	式			
d.	シャッター		1	式			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a.	アルミニウム製建具						
	AD201	1800×2000	2	か所			
	AW201	1700×1900	4	か所			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	ガラス						
	型板ガラス	厚4 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	0.8	㎡			
	強化ガラス	厚5 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	12.9	㎡			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
14	塗装						
	(外部)						
	壁 超耐久・水性ふっ素樹脂塗装	コンクリート面 上塗り：ふっ素樹脂系カラーグラー エスケー化研：セラミクリートF工法同等品	369	m ²			
	壁天端 超耐久・水性ふっ素樹脂塗装	コンクリート面 上塗り：ふっ素樹脂系カラーグラー エスケー化研：セラミクリートF工法同等品	4.7	m ²			
	天井 超耐久・水性ふっ素樹脂塗装	コンクリート面 上塗り：ふっ素樹脂系カラーグラー エスケー化研：セラミクリートF工法同等品	27.5	m ²			
	(内部)						
	床 ウレタン樹脂系塗装(赤色)	コンクリート面	2.9	m ²			
	壁 超耐久・水性アクリルシリコン樹脂塗装	コンクリート面 上塗り：アクリルシリコン樹脂系カラーグラー エスケー化研：セラミクリートSi工法同等品	268	m ²			
	天井 超耐久・水性アクリルシリコン樹脂塗装	コンクリート面 上塗り：アクリルシリコン樹脂系カラーグラー エスケー化研：セラミクリートSi工法同等品	93.8	m ²			
	SOP塗り	鋼製建具面 塗料1種 錆止工程A種	1.3	m ²			

[illegible]

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15	内外装						
	(内部)						
	厚膜型エポキシ樹脂系塗床材	平滑仕上 ABC商会:ケミクリートE同等品	27.2	m ²			
	厚膜型エポキシ樹脂系塗床材立上げ	H100 平滑仕上 ABC商会:ケミクリートE同等品	25.4	m			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
16	ユニット及びその他						
	(外部)						
	P-2 階数サイン	H250 塩ビシート切文字 現場ドア直貼	3	か所			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-3	③副訓練塔1						
1	直接仮設		1	式			
2	土工		1	式			
3	地業		1	式			
4	鉄筋		1	式			
5	コンクリート		1	式			
6	型枠		1	式			
7	防水		1	式			
8	屋根及びとい		1	式			
9	金属		1	式			
10	左官		1	式			
11	建具		1	式			
12	ガラス		1	式			
13	塗装		1	式			
14	内外装		1	式			
15	ユニット及びその他		1	式			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	遣方		1	式			
	墨出し		1	式			
	養生		1	式			
	整理清掃後片付け		1	式			
	地足場		1	式			
	外部足場		1	式			
	内部躯体足場		1	式			
	内部仕上足場		1	式			
	災害防止		1	式			
	仮設材運搬		1	式			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土工						
	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	219	m3			
	床付け	つぼ、布掘り	71.2	m ²			
	杭間さらい	φ 450	5	本			
	杭間さらい	φ 600	5	本			
	埋戻し(B種)	発生土	139	m3			
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 27.6km以下	80.1	m3			
	建設発生土処分		80.1	m3			
	土工機械運搬	根切り、埋戻し	2	往復			
	小 計						

[illegible]

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a.	地業						
	砂利地業	再生クワッシャー 基礎下	4.3	m3			
	砂利地業	再生クワッシャー 土間下	5	m3			
	普通コンクリート	FC18N S18 捨コンクリート	7.7	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設	7.7	m3			
	床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	112	m ²			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b.	杭地業						
	P1/副訓練塔1 既製コンクリート杭	φ 450、4560 杭長28m 上杭:123MAS_450-C種 7m	5	本			
		中杭:MAS_450-A種 11m 下杭:MF_4560-A種 10m					
		Hyper-MEGA工法					
	P2/副訓練塔1/1.40 既製コンクリート杭	φ 600、6075 杭長28m 上杭:MAS_600-B種 7m	2	本			
		中杭:MAS_600-A種 11m 下杭:MF_6075-A種 10m					
		Hyper-MEGA工法					
	P2/副訓練塔1/1.85 既製コンクリート杭	φ 600、6075 杭長28m 上杭:MAS_600-B種 7m	3	本			
		中杭:MAS_600-A種 11m 下杭:MF_6075-A種 10m					
		Hyper-MEGA工法					
	既製コンクリート杭杭頭処理	杭径450	5	か所			
	既製コンクリート杭杭頭処理	杭径600	5	か所			
	無溶接継手金具	φ 450	10	個			
	無溶接継手金具	φ 600	10	個			
	FTキャップ	φ 450	5	個			
	FTキャップ	φ 600	5	個			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋						
	異形鉄筋 (SD295)	径10	8.8	t			
	異形鉄筋 (SD295)	径13	11.7	t			
	異形鉄筋 (SD295)	径16	2.2	t			
	異形鉄筋 (SD345)	径19	0.3	t			
	異形鉄筋 (SD345)	径22	8	t			
	異形鉄筋 (SD345)	径25	6	t			
	鉄筋スクラップ 控除	H2	-1	t			
	鉄筋加工組立		35.5	t			
	丸型スパイラル筋 (SD295)	径13	1.8	t			
	スパイラル筋取付		1.8	t			
	鉄筋ガス圧接	D22-D22	338	か所			
	鉄筋ガス圧接	D25-D25	121	か所			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	35.5	t			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度 (スパイラル筋)	1.8	t			
	(外部)						
	保護コン内 溶接金網敷	径6.0 100×100	98.5	m ²			

[illegible]

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート						
	普通コンクリート	FC24N S18 基礎部	74.2	m3			
	普通コンクリート	FC24N S18 1階	84.5	m3			
	普通コンクリート	FC24N S18 2階	80.5	m3			
	普通コンクリート	FC24N S18 3階	52.2	m3			
	普通コンクリート	FC24N S18 R階	6	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18 基礎部	74.2	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18 1階	84.5	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18 2階	80.5	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18 3階	52.2	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18 R階	6	m3			
	コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ 打設 50～100m3/回	74.2	m3			
	コンクリート打設手間	1階 ポンプ 打設 50～100m3/回	84.5	m3			
	コンクリート打設手間	2階 ポンプ 打設 50～100m3/回	80.5	m3			
	コンクリート打設手間	3階 ポンプ 打設 50～100m3/回	52.2	m3			
	コンクリート打設手間	R階 ポンプ 打設 50m3/回未満	6	m3			
	コンクリートポンプ 圧送基本料金	基礎部 50m3/回を超える	1	回			
	コンクリートポンプ 圧送基本料金	1階 50m3/回を超える	1	回			
	コンクリートポンプ 圧送基本料金	2階 50m3/回を超える	1	回			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリートポンプ圧送基本料金	3階 50m3/回を超える	1	回			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	R階 50m3/回以下	1	回			
	コンクリートポンプ圧送	基礎部 50m3/回を超える	24.2	m3			
	コンクリートポンプ圧送	1階 50m3/回を超える	34.5	m3			
	コンクリートポンプ圧送	2階 50m3/回を超える	30.5	m3			
	コンクリートポンプ圧送	3階 50m3/回を超える	2.2	m3			
	(外部)						
	床 保護コンクリート	FC18N S18	7.9	m3			
	コンクリート打設手間	保護コンクリート 人力打設	7.9	m3			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	型枠						
	型枠	普通合板型枠 基礎部	228	m ²			
	型枠	普通合板型枠 地上軸部	71.3	m ²			
	型枠	打放合板型枠A種 基礎部	11	m ²			
	型枠	打放合板型枠A種 地上軸部	1,285	m ²			
	型枠	打放合板型枠B種 基礎部	1	m ²			
	型枠	打放合板型枠B種 地上軸部	42.4	m ²			
	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	1,638	m ²			
	保護コンクリート 側溝 型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	2.7	m ²			
	型枠目地棒	打継目地 幅20×深さ20程度	91	m			
	型枠目地棒	化粧目地 幅20×深さ10程度	129	m			
	型枠目地棒	水切目地 幅15×深さ10程度	55.2	m			
	(外部)						
	打放し面補修	A種 コーン処理 目違いばらい無	665	m ²			
	打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	117	m ²			
	保護コンクリート 側溝 型枠	打放合板型枠B種 地上軸部	2.7	m ²			
	保護コンクリート 側溝 型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	2.7	m ²			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	打放し面補修	A種 コーン処理 目違いばらい無	561	m ²			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	防水						
	(外部)						
	床 アスファルト防水	A-1(保護密着) 平場 絶縁シート含	98.5	m ²			
	床立上り アスファルト防水	A-1(保護密着) 立上	5.3	m ²			
	屋根 アスファルト防水	D-1(露出絶縁) 平場	95.3	m ²			
	立上り アスファルト防水	D-1(露出絶縁) 立上	39.9	m ²			
	床 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装カラー	3.3	m ²			
	床立上り 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装カラー	2.7	m ²			
	屋根 塗膜防水(防滑)	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装カラー	5.8	m ²			
	立上り 塗膜防水(防滑)	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装カラー	1.6	m ²			
	床 伸縮調整目地	厚25 成形材	68.6	m			
	シーリング	ポリアウレン系(PU-2) 20×10 保護コンクリート端部床見切	25.7	m			
	シーリング	ポリアウレン系(PU-2) 18×10 打継目地	91	m			
	シーリング	変成シリコン系(MS-2) 10×10 保護コンクリート端部床見切	25.7	m			
	シーリング	変成シリコン系(MS-2) 15×10 建具周囲	44.4	m			
	(内部)						

[illegible]

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	屋根及びとい						
	(外部)						
	RD-1 ルーフドレン	鋳鉄製既製品 横引き φ100	2	か所			
	RD-2 ルーフドレン	鋳鉄製既製品 中継 φ100	1	か所			
	RD-3 ルーフドレン	鋳鉄製既製品 縦型 φ100	1	か所			
	RD-4 ルーフドレン	鋳鉄製既製品 縦型バルコニー用 φ100	2	か所			
	D-2 縦樋	カラーVP φ100 カラーSUS製取付金物@2000	33.6	m			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	金属						
	(外部)						
	立上り パラペット用笠木(ノシールタイプ)	アルミ製 二次電解色 W=250 直線部	42.1	m			
	立上り パラペット用笠木役物(ノシールタイプ)	L型コーナー アルミ製 二次電解色 W=250	6	か所			
	床 保護コンクリート端部床見切	H80 PL3.2 曲げ加工 亜鉛メッキ処理	25.7	m			
	階段 ノスリップ	ステンレス製 タイプ 35mm程度	37.6	m			
	落下防止手摺A	H1100 溶融亜鉛メッキ 手摺:48.6φ×3.2	21.5	m			
		支柱:34φ×2.3@1000 手摺子:27.2φ×2.3@200					
	落下防止手摺B	H1100 溶融亜鉛メッキ 手摺:34φ×2.3	2	m			
		支柱:34φ×2.3@1000 手摺子:21.7φ×2.3@100					
	屋外階段 メッシュ門扉+メッシュフェンス	門扉:W1000×H1800 フェンス:W1200×H1800	1	か所			
	消火器ボックス	SUS床置き型 UFB-3S-2760-HLN同等品	2	か所			
	(内部)						
	SS 見切	SUS L-30×30 打込	6.1	m			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	左官						
	(外部)						
	屋根 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	101	m ²			
	立上り コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	8.7	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	98.6	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	102	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗装下地	11.8	m ²			
	床立上り コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	2.2	m ²			
	踏面 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	8.8	m ²			
	踊場 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	11	m ²			
	壁 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗装下地	3.7	m ²			
	床立上り 防水入隅処理(モルタル)	立上り入隅面取り 幅70程度	21.5	m			
	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	44.4	m			
	(内部)						
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	87.1	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 床仕上材下地	92.8	m ²			

[illegible]

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	建具						
a .	鋼製建具		1	式			
b .	シャッター		1	式			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a .	鋼製建具						
	SD201	900×2000	2	か所			
	小 計						

[illegible]

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	ガラス						
	型板ガラス	厚4 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	0.2	㎡			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	塗装						
	(外部)						
	床 ウレタン樹脂系塗装(赤色)	コンクリート面	11.8	m ²			
	壁 超耐久・水性ふっ素樹脂塗装	コンクリート面 上塗り:ふっ素樹脂系カラーグラー エスケー化研:セラミクリートF工法同等品	513	m ²			
	壁天端 超耐久・水性ふっ素樹脂塗装	コンクリート面 上塗り:ふっ素樹脂系カラーグラー エスケー化研:セラミクリートF工法同等品	3.7	m ²			
	天井 超耐久・水性ふっ素樹脂塗装	コンクリート面 上塗り:ふっ素樹脂系カラーグラー エスケー化研:セラミクリートF工法同等品	151	m ²			
	(内部)						
	壁 超耐久・水性アクリルシリコン樹脂塗装	コンクリート面 上塗り:アクリルシリコン樹脂系カラーグラー エスケー化研:セラミクリートSi工法同等品	384	m ²			
	天井 超耐久・水性アクリルシリコン樹脂塗装	コンクリート面 上塗り:アクリルシリコン樹脂系カラーグラー エスケー化研:セラミクリートSi工法同等品	166	m ²			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
14	内外装						
	(内部)						
	無機系速硬耐久性仕上材	平滑仕上、硬化コンクリート塗り付け工法 ABC商会:ラガーハード`SL同等品	92.8	m ²			
	鋳物骨材配合散布型美装床仕上材 立上げ	H100 平滑仕上、コンクリート同時散布工法	62.9	m			
		ABC商会:カラクリート同等品					
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15	ユニット及びその他						
	(外部)						
	壁付手摺	樹脂製 40 φ ブラケット共	14	m			
	(内部)						
	SF-17 消防用タイヤラック	1950×800×1800 1連 5700×800×1800 3連	1	式			
	SF-18 バーラック②	1555×571×2400 天地2段	1	か所			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-4	④副訓練塔2						
1	直接仮設		1	式			
2	土工		1	式			
3	地業		1	式			
4	鉄筋		1	式			
5	コンクリート		1	式			
6	型枠		1	式			
7	既製コンクリート		1	式			
8	防水		1	式			
9	木工		1	式			
10	屋根及びとい		1	式			
11	金属		1	式			
12	左官		1	式			
13	建具		1	式			
14	ガラス		1	式			
15	塗装		1	式			
16	内外装		1	式			
17	ユニット及びその他		1	式			

[illegible]

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	遣方		1	式			
	墨出し		1	式			
	養生		1	式			
	整理清掃後片付け		1	式			
	地足場		1	式			
	外部足場		1	式			
	内部躯体足場		1	式			
	内部仕上足場		1	式			
	災害防止		1	式			
	仮設材運搬		1	式			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土工						
	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	190	m3			
	床付け	つぼ、布掘り	72.6	m ²			
	杭間さらい	φ 450	4	本			
	杭間さらい	φ 600	4	本			
	埋戻し(B種)	発生土	90.1	m3			
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 27.6km以下	100	m3			
	建設発生土処分		100	m3			
	土工機械運搬	根切り、埋戻し	2	往復			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a.	地業						
	砂利地業	再生クワッシャー 基礎下	4.4	m3			
	砂利地業	再生クワッシャー 土間下	1.3	m3			
	普通コンクリート	FC18N S18 捨コンクリート	4.7	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設	4.7	m3			
	床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	29.2	m ²			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b.	杭地業						
	P1/副訓練塔2 既製コンクリート杭	φ 450、4560 杭長28m 上杭:105MAS_450-C種 7m	4	本			
		中杭:MAS_450-A種 11m 下杭:MF_4560-A種 10m					
		Hyper-MEGA工法					
	P2/副訓練塔2 既製コンクリート杭	φ 600、6075 杭長28m 上杭:MAS_600-B種 7m	4	本			
		中杭:MAS_600-A種 11m 下杭:MF_6075-A種 10m					
		Hyper-MEGA工法					
	既製コンクリート杭杭頭処理	杭径450	4	か所			
	既製コンクリート杭杭頭処理	杭径600	4	か所			
	無溶接継手金具	φ 450	8	個			
	無溶接継手金具	φ 600	8	個			
	FTキャップ°	φ 450	4	個			
	FTキャップ°	φ 600	4	個			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋						
	異形鉄筋 (SD295)	径10	7.1	t			
	異形鉄筋 (SD295)	径13	11.4	t			
	異形鉄筋 (SD295)	径16	1.8	t			
	異形鉄筋 (SD345)	径19	0.3	t			
	異形鉄筋 (SD345)	径22	7	t			
	異形鉄筋 (SD345)	径25	1.7	t			
	鉄筋スクラップ 控除	H2	-0.8	t			
	鉄筋加工組立		28.2	t			
	丸型スパイラル筋 (SD295)	径13	1.5	t			
	スパイラル筋取付		1.5	t			
	鉄筋ガス圧接	D22-D22	255	か所			
	鉄筋ガス圧接	D25-D25	48	か所			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	28.2	t			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度 (スパイラル筋)	1.5	t			
	(外部)						
	保護コン内 溶接金網敷	径6.0 100×100	69.7	m ²			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート						
	普通コンクリート	FC24N S18 基礎部	55.4	m3			
	普通コンクリート	FC24N S18 1階	66.5	m3			
	普通コンクリート	FC24N S18 2階	59.9	m3			
	普通コンクリート	FC24N S18 3階	37.7	m ²			
	普通コンクリート	FC24N S18 R階	4.8	m ²			
	構造体強度補正	S+3N S18 基礎部	55.4	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18 1階	66.5	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18 2階	59.9	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18 3階	37.7	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18 R階	4.8	m3			
	コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ 打設 50～100m3/回	55.4	m3			
	コンクリート打設手間	1階 ポンプ 打設 50～100m3/回	66.5	m3			
	コンクリート打設手間	2階 ポンプ 打設 50～100m3/回	59.9	m3			
	コンクリート打設手間	3階 ポンプ 打設 50m3/回未満	37.7	m3			
	コンクリート打設手間	R階 ポンプ 打設 50m3/回未満	4.8	m3			
	コンクリートポンプ 圧送基本料金	基礎部 50m3/回を超える	1	回			
	コンクリートポンプ 圧送基本料金	1階 50m3/回を超える	1	回			
	コンクリートポンプ 圧送基本料金	2階 50m3/回を超える	1	回			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリートポンプ圧送基本料金	3階 50m3/回以下	1	回			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	R階 50m3/回以下	1	回			
	コンクリートポンプ圧送	基礎部 50m3/回を超える	5.4	m3			
	コンクリートポンプ圧送	1階 50m3/回を超える	16.5	m3			
	コンクリートポンプ圧送	2階 50m3/回を超える	9.9	m3			
	止水板	据置式	26	m			
	(内部)						
	床 保護コンクリート	FC18N S18	5.6	m3			
	コンクリート打設手間	保護コンクリート 人力打設	5.6	m3			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	型枠						
	型枠	普通合板型枠 基礎部	117	m ²			
	型枠	普通合板型枠 地上軸部	170	m ²			
	型枠	打放合板型枠A種 基礎部	11	m ²			
	型枠	打放合板型枠A種 地上軸部	989	m ²			
	型枠	打放合板型枠B種 基礎部	90.9	m ²			
	型枠	打放合板型枠B種 地上軸部	42.2	m ²			
	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	1,420	m ²			
	型枠目地棒	打継目地 幅20×深さ20程度	110	m			
	型枠目地棒	化粧目地 幅20×深さ10程度	148	m			
	型枠目地棒	ひび割れ誘発目地 幅20×深さ20程度	1.4	m			
	型枠目地棒	水切目地 幅15×深さ10程度	61.5	m			
	(外部)						
	打放し面補修	A種 コーン処理 目違いばらい無	584	m ²			
	打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	58.9	m ²			
	保護コンクリート 側溝 型枠	打放合板型枠B種 地上軸部	1.1	m ²			
	保護コンクリート 側溝 型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	1.1	m ²			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	打放し面補修	A種 コーン処理 目違いばらい無	403	m ²			
	打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	54.5	m ²			
	打放し面補修	B種 コーン処理無 部分目違いばらい	33.1	m ²			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	既製コンクリート						
	(内部)						
	壁 押出成形セメント板	厚60 縦張 目地シーリング、取付金物共	5.5	m ²			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	防水						
	(外部)						
	床 アスファルト防水	A-1(保護密着) 平場 絶縁シート含	69.7	m ²			
	床立上り アスファルト防水	A-1(保護密着) 立上	4.7	m ²			
	屋根 アスファルト防水	D-1(露出絶縁) 平場	67.1	m ²			
	立上り アスファルト防水	D-1(露出絶縁) 平場	31.7	m ²			
	床 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装カラー	1.3	m ²			
	床立上り 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装カラー	1.1	m ²			
	屋根 塗膜防水(防滑)	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装カラー	13	m ²			
	立上り 塗膜防水(防滑)	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装カラー	4.9	m ²			
	床 伸縮調整目地	厚25 成形材	50.9	m			
	シーリング	ポリアウレン系(PU-2) 20×10 保護コンクリート端部床見切	13.4	m			
	シーリング	ポリアウレン系(PU-2) 18×10 打継目地	110	m			
	シーリング	ポリアウレン系(PU-2) 18×10 ひび割れ誘発目地	1.4	m			
	シーリング	変成シリコン系(MS-2) 10×10 保護コンクリート端部床見切	13.4	m			
	シーリング	変成シリコン系(MS-2) 15×10 建具周囲	34.6	m			
	(内部)						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ヒート床 透湿性塗布防水		33.1	m ²			
	ヒート壁 透湿性塗布防水	コンクリート面	51.9	m ²			
	床 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装カラー	1.7	m ²			
	床 塗膜防水(防滑)	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装カラー	84	m ²			
	踏面 塗膜防水(防滑)	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装カラー	3.1	m ²			
	踊場 塗膜防水(防滑)	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装カラー	2	m ²			
	蹴上 塗膜防水(防滑)	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装カラー	2.6	m ²			
	塗膜防水(防滑)立上げ	H100 X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装カラー	79	m			
	塗膜防水(防滑)立上げ	H150程度 ささら X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装カラー	10.4	m			
	シーリング	シリコン系(SR-1)防かびタイプ 10×6 ライニング 甲板	9.8	m			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	木工						
	(内部)						
	壁 耐水合板	厚12	4.5	m ²			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	屋根及びとい						
	(外部)						
	RD-3 ルーフトレン	鋳鉄製既製品 縦型 φ100	2	か所			
	RD-4 ルーフトレン	鋳鉄製既製品 縦型バルコニー用 φ100	4	か所			
	RD-5 ルーフトレン	鋳鉄製既製品 中継 φ75	1	か所			
	RD-6 ルーフトレン	鋳鉄製既製品 縦型 φ75	1	か所			
	縦樋	カラーVP φ75 カラーSUS製取付金物@2000	4.6	m			
	D-2 縦樋	カラーVP φ100 カラーSUS製取付金物@2000	21.4	m			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	金属						
	(外部)						
	立上り ハコベット用笠木(ノシールタイプ)	アルミ製 二次電解色 W=250 直線部	31.7	m			
	立上り ハコベット用笠木役物(ノシールタイプ)	L型コーナー アルミ製 二次電解色 W=250	4	か所			
	床 保護コンクリート端部床見切	H80 PL3.2 曲げ加工 亜鉛メッキ処理	13.4	m			
	階段 ノスリッパ	ステンレス製 タイプ 35mm程度	37.6	m			
	落下防止手摺A	H1100 溶融亜鉛メッキ 手摺:48.6φ×3.2	14.3	m			
		支柱:34φ×2.3@1000 手摺子:27.2φ×2.3@200					
	落下防止手摺B	H1100 溶融亜鉛メッキ 手摺:34φ×2.3	2	m			
		支柱:34φ×2.3@1000 手摺子:21.7φ×2.3@100					
	屋外階段 メッシュ門扉+メッシュフェンス	門扉:W1000×H1800 フェンス:W1200×H1800	1	か所			
	消火器ボックス	SUS床置き型 UFB-3S-2760-HLN同等品	2	か所			
	(内部)						
	グレーチング	SUS W200	8.6	m			
	階段 ノスリッパ		13.9	m			
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	7.1	m ²			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	左官						
	(外部)						
	屋根 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	80.1	m ²			
	立上り コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	6.4	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	74.2	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	71.1	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗装下地	7.4	m ²			
	床立上り コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	1.8	m ²			
	踏面 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	8.8	m ²			
	踊場 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	10.9	m ²			
	壁 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗装下地	5.1	m ²			
	床立上り 防水入隅処理(モルタル)	立上り入隅面取り 幅70程度	20.7	m			
	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	34.6	m			
	(内部)						
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	12	か所			
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	117	m ²			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	建具						
a .	アルミニウム製建具		1	式			
b .	鋼製建具		1	式			
c .	鋼製軽量建具		1	式			
d .	トイレベース		1	式			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b.	鋼製建具						
	SD201	900×2000	1	か所			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c .	鋼製軽量建具						
	LSD201	800×2000	1	か所			
	LSD202	700×2000	1	か所			
	LSD203	900×2000	1	か所			
	LSD204	700×2000	1	か所			
	小 計						

[illegible]

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
14	ガラス						
	型板ガラス	厚4 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	0.3	㎡			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15	塗装						
	(外部)						
	床 ウレタン樹脂系塗装(赤色)	コンクリート面	7.4	m ²			
	壁 超耐久・水性ふっ素樹脂塗装	コンクリート面 上塗り:ふっ素樹脂系カラーグラー エスケー化研:セラミクリートF工法同等品	456	m ²			
	壁天端 超耐久・水性ふっ素樹脂塗装	コンクリート面 上塗り:ふっ素樹脂系カラーグラー エスケー化研:セラミクリートF工法同等品	5.1	m ²			
	軒天 超耐久・水性ふっ素樹脂塗装	コンクリート面 上塗り:ふっ素樹脂系カラーグラー エスケー化研:セラミクリートF工法同等品	128	m ²			
	(内部)						
	壁 超耐久・水性アクリルシリコン樹脂塗装	押出成形セメント板面 上塗り:アクリルシリコン樹脂系カラーグラー エスケー化研:セラミクリートSi工法同等品	5.5	m ²			
	壁 超耐久・水性アクリルシリコン樹脂塗装	コンクリート面 上塗り:アクリルシリコン樹脂系カラーグラー エスケー化研:セラミクリートSi工法同等品	310	m ²			
	天井 超耐久・水性アクリルシリコン樹脂塗装	コンクリート面 上塗り:アクリルシリコン樹脂系カラーグラー エスケー化研:セラミクリートSi工法同等品	85.9	m ²			

[illegible]

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
16	内外装						
	(内部)						
	壁 けい酸カルシウム板張り	厚6 突付け	7.1	m ²			
	壁 シーリングせつこうボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 下地張り	2.6	m ²			
	天井 けい酸カルシウム板張り	厚6 突付け	18.8	m ²			
	女子トイレ 手洗カウンター ライニング甲板	710×300 厚20 メラミン化粧板 ポストフォーム加工	1	か所			
	女子トイレ 大便器 ライニング甲板	890×200 厚20 メラミン化粧板 ポストフォーム加工	1	か所			
	男子トイレ 手洗カウンター ライニング甲板	780×200 厚20 メラミン化粧板 ポストフォーム加工	1	か所			
	男子トイレ 小便器 ライニング甲板	1600×200 厚20 メラミン化粧板 ポストフォーム加工	1	か所			
	男子トイレ 大便器 ライニング甲板	900×250 厚20 メラミン化粧板 ポストフォーム加工	1	か所			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	ユニット及びその他						
	(外部)						
	壁付手摺	樹脂製 40φ ブラケット共	14	m			
	P-1 ビクトサイン	H150 塩ビシート切文字 現場ドア直貼	2	か所			
	(内部)						
	階段手摺	樹脂製 40φ ブラケット共	5.1	m			
	スリーブ	75φ L170	1	か所			
	スリーブ	75φ L210	1	か所			
	屋内階段 ステンレス折りたたみ棚	400×400 耐水仕様ボード (PVC) 厚20 棚受け共	2	セット			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	防火水槽						
	遣方	小規模	27.1	m ²			
	墨出し	小規模	27.1	m ²			
	養生	小規模	27.1	m ²			
	整理清掃後片付け	小規模	27.1	m ²			
	根切り	総堀り 法付オープンカット	235	m ³			
	床付け	総堀り	29.3	m ²			
	杭間ざらい	既製コンクリート杭 φ450	3	本			
	埋戻し(B種)	発生土	138	m ³			
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 土砂 DID区間有り 27.6km以下	97	m ³			
	建設発生土処分	土砂	97	m ³			
	土工機械運搬	根切り、埋戻し	2	往復			
	砂利地業	再生クワッシュラン	4.4	m ³			
	既製コンクリート杭	φ450、4560 杭長25.0m 上杭:MAS_450-B種 8.0m	4	本			
		中杭:MAS_450-A種 8.0m 下杭:MAS_4560-A種 9.0m					
	既製コンクリート杭無溶接継手金物	φ450	8	か所			
	既製コンクリート杭施工費	庁舎で計上					
	既製コンクリート杭杭頭処理	杭径450	4	本			
	既製コンクリート杭杭頭補強	中詰めコンクリート補強筋有り 杭径450	4	本			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	既製コンクリート杭建設発生土運搬	庁舎で計上					
	既製コンクリート杭建設発生土処分	庁舎で計上					
	異形鉄筋 (SD295)	径13	0.1	t			
	異形鉄筋 (SD295)	径16	0.6	t			
	異形鉄筋 (SD345)	径19	1	t			
	鉄筋スクラップ 控除	H2	-0.05	t			
	鉄筋加工組立		1.6	t			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	1.6	t			
	普通コンクリート	FC21N S18	31.4	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18	31.4	m3			
	コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ 打設 50m3/回未満	31.4	m3			
	コンクリートポンプ 圧送基本料金	50m3/回以下	1	回			
	型枠	普通合板型枠 基礎部	30.5	m ²			
	曲面型枠	普通合板型枠 基礎部	3.8	m ²			
	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	30.5	m ²			
	防火水槽	二次製品等耐震性貯水槽 車道用 T-25	1	式			
		M1-40-Ⅲ型					
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-6	外構						
1	囲障		1	式			
2	構内舗装		1	式			
3	屋外排水		1	式			
4	門塀		1	式			
5	屋外階段		1	式			
6	出動表示板		1	式			
7	オイルラップ°(屋外)		1	式			
8	オイルラップ°(車庫)		1	式			
9	簡易タンク給油所		1	式			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	囲障						
	遣方	小規模	35	m ²			
	墨出し	小規模	35	m ²			
	養生	小規模	35	m ²			
	整理清掃後片付け	小規模	35	m ²			
	根切り	つぼ、布掘り	144	m ³			
	床付け	つぼ、布掘り	42	m ²			
	埋戻し(B種)	発生土	114	m ³			
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 土砂 DID区間有り 27.6km以下	30.5	m ³			
	建設発生土処分	土砂	30.5	m ³			
	土工機械運搬	根切り、埋戻し	2	往復			
	深層混合処理工法	φ 600 5.67m×55本	1	式			
	L型擁壁	MLウォールⅣ型同等品	1	式			
	スチールメッシュフェンス	H1200 基礎共	415	m			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	構内舗装						
	直接仮設		6,345	m ²			
	すきとり	積み込み共 H300程度	1,015	m ³			
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 土砂 DID区間有り 27.6km以下	1,015	m ³			
	建設発生土処分	土砂	1,015	m ³			
	土工機械運搬(フルトレーサ)	排出ガス対策型 普通 3t級	1	往復			
	アスファルト舗装	A-5-15-15 再生密粒 再生クラッシュラン 凍上抑制層	6,345	m ²			
	縁石	9-11-9 再生クラッシュラン	472	m			
	車止め	コンクリート製(反射板付) 600×200×120 2ヶ/台×3台分	6	か所			
	駐車場マーク	1800×1800	1	か所			
	路面表示工	1300×1300×4文字	1	か所			
	区画線工1	実線 W150	235	m			
	区画線工2	ゼブラ W150、W450 39m×6m	1	か所			
	引揚救助訓練用白線引き	W50	42.3	m			
	障害突破訓練用煙道白線引き	W50 5m×2か所	10	m			
	舗装機械運搬(モータグレーダ)		1	往復			
	舗装機械運搬(振動ロー)		1	往復			
	舗装機械運搬(タイヤロー)		1	往復			
	舗装機械運搬(ポートロー)		1	往復			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	舗装機械運搬(アスファルトフィニッシャ)		1	往復			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	屋外排水						
	根切り	つぼ、布堀り バックホ0.45m3	489	m3			
	埋戻し(B種)	つぼ、布堀り バックホ0.45m3	323	m3			
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 27.6km以下	166	m3			
	建設発生土処分	土砂	166	m3			
	砂基礎	VP管	41.2	m3			
	VS 可変勾配側溝	300×400 T-25 普通目 グレーチング付	34.7	m			
	VS 可変勾配側溝	300×500 T-25 普通目 グレーチング付	21.2	m			
	VS 可変勾配側溝	300×600 T-25 普通目 グレーチング付	17	m			
	VS 可変勾配側溝	300×700 T-25 普通目 グレーチング付	38.2	m			
	VS 可変勾配側溝	300×800 T-25 普通目 グレーチング付	24.8	m			
	VS 可変勾配側溝	300×900 T-25 普通目 グレーチング付	15.8	m			
	VS 可変勾配横断用側溝	300×900 T-25 ボルト固定 グレーチング付	7.6	m			
	VS 可変勾配横断用側溝	300×1000 T-25 ボルト固定 グレーチング付	6.8	m			
	U U字側溝	W300 コンクリート蓋付	42.8	m			
	CSB 遠心ボックスカルバート	φ150 I 形	93.2	m			
	CSB 遠心ボックスカルバート	φ200 I 形	147	m			
	VP 塩化ビニルパイプ(VP管)	φ200	43.8	m			
	VP 塩化ビニルパイプ(VP管)	φ400	4.7	m			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	PCa集水桝	□360×H500 T-25 普通目 グレーチング付	8	基			
	PCa集水桝	□360×H550 T-25 普通目 グレーチング付	8	基			
	PCa集水桝	□360×H600 T-25 普通目 グレーチング付	4	基			
	PCa集水桝	□360×H650 T-25 普通目 グレーチング付	2	基			
	PCa集水桝	□500×H500 T-25 普通目 グレーチング付	1	基			
	PCa集水桝	□500×H700 T-25 普通目 グレーチング付	6	基			
	PCa集水桝	□500×H800 T-25 普通目 グレーチング付	2	基			
	PCa集水桝	□500×H900 T-25 普通目 グレーチング付	1	基			
	PCa集水桝	□500×H950 T-25 普通目 グレーチング付	2	基			
	PCa集水桝	□500×H1050 T-25 普通目 グレーチング付	2	基			
	PCa集水桝	□500×H1100 T-25 普通目 グレーチング付	2	基			
	PCa集水桝	□500×H1150 T-25 普通目 グレーチング付	1	基			
	PCa集水桝	□500×H1250 T-25 普通目 グレーチング付	1	基			
	U/法尻 U字側溝	W300 コンクリート蓋付	62	m			
	法尻 PCa集水桝	□360×H500 T-25 普通目 グレーチング付	2	基			
	VP/法尻 塩化ビニルパイプ (VP管)	φ 200	1.9	m			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	門堀						
	遣方	小規模	3.5	m ²			
	墨出し	小規模	3.5	m ²			
	養生	小規模	3.5	m ²			
	整理清掃後片付け	小規模	3.5	m ²			
	根切り	小規模土工	3.1	m3			
	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.9	m3			
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 27.6km以下	1.3	m3			
	建設発生土処分	土砂	1.3	m3			
	砂利地業	再生クレッシャー	0.3	m3			
	普通コンクリート	FC18N S15 捨コンクリート	0.3	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設	0.3	m3			
	異形鉄筋(SD295)	径10	0.1	t			
	異形鉄筋(SD295)	径13	0.04	t			
	鉄筋スクラップ 控除	H2	-0.01	t			
	鉄筋加工組立	小型構造物	0.2	t			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.2	t			
	普通コンクリート	FC21N S18	2.8	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18	2.8	m3			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	屋外階段						
	遣方	小規模	23.8	m ²			
	墨出し	小規模	23.8	m ²			
	養生	小規模	23.8	m ²			
	整理清掃後片付け	小規模	23.8	m ²			
	根切り	小規模土工	15.3	m3			
	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	5.8	m3			
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 27.6km以下	9.5	m3			
	建設発生土処分	土砂	9.5	m3			
	砂利地業	再生クレッシャー	2.9	m3			
	普通コンクリート	FC18N S15 捨コンクリート	1.5	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設	1.5	m3			
	異形鉄筋(SD295)	径10	0.6	t			
	異形鉄筋(SD295)	径13	0.4	t			
	異形鉄筋(SD295)	径16	0.1	t			
	鉄筋スクラップ 控除	H2	-0.03	t			
	鉄筋加工組立	小型構造物	1	t			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	1	t			
	普通コンクリート	FC21N S18 基礎部	8.1	m3			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	構造体強度補正	S+3N S18 基礎部	8.1	m3			
	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等	8.1	m3			
	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	25.9	m ²			
	型枠	打放合板型枠B種 基礎部	5.6	m ²			
	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	31.5	m ²			
	打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	5.6	m ²			
	段鼻 磁器質ノンスリップタイル		54.6	m			
	手摺	ステンレス製(既製品) H800 斜型L9963、平型L890	2	か所			
	階段 防水モルタル	厚30 刷毛引き	29	m ²			
	立上り 防水モルタル	厚20 金ごて	8.4	m ²			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	出動表示板						
	遣方	小規模	1	m ²			
	墨出し	小規模	1	m ²			
	養生	小規模	1	m ²			
	整理清掃後片付け	小規模	1	m ²			
	根切り	小規模土工	2.9	m3			
	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.9	m3			
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 27.6km以下	1	m3			
	建設発生土処分	土砂	1	m3			
	砂利地業	再生クラッシュラン	0.2	m3			
	異形鉄筋(SD295)	径13	0.04	t			
	異形鉄筋(SD295)	径16	0.02	t			
	鉄筋スクラップ 控除	H2	-0.01	t			
	鉄筋加工組立	小型構造物	0.06	t			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.06	t			
	普通コンクリート	FC21N S18 基礎部	1	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18 基礎部	1	m3			
	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等	1	m3			
	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	4	m ²			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	オイルラップ°(屋外)						
	遣方	小規模	2.5	m ²			
	墨出し	小規模	2.5	m ²			
	養生	小規模	2.5	m ²			
	整理清掃後片付け	小規模	2.5	m ²			
	根切り	小規模土工	7.2	m3			
	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	4	m3			
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 27.6km以下	3.2	m3			
	建設発生土処分	土砂	3.2	m3			
	砂利地業	再生クラッシュラン	0.4	m3			
	異形鉄筋(SD295)	径10	0.1	t			
	異形鉄筋(SD295)	径13	0.03	t			
	鉄筋スクラップ° 控除	H2	0	t			
	鉄筋加工組立		0.1	t			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.1	t			
	普通コンクリート	FC21N S18 基礎部	1.3	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18 基礎部	1.3	m3			
	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等	1.3	m3			
	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	14.9	m ²			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	オイルトラップ（車庫）						
	遣方	小規模	2.3	m ²			
	墨出し	小規模	2.3	m ²			
	養生	小規模	2.3	m ²			
	整理清掃後片付け	小規模	2.3	m ²			
	根切り	小規模土工	8	m3			
	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	4.7	m3			
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 27.6km以下	3.3	m3			
	建設発生土処分	土砂	3.3	m3			
	砂利地業	再生クラッシュラン	0.5	m3			
	異形鉄筋(SD295)	径10	0.1	t			
	異形鉄筋(SD295)	径13	0.1	t			
	鉄筋スクラップ 控除	H2	-0.01	t			
	鉄筋加工組立		0.1	t			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.1	t			
	普通コンクリート	FC21N S18 基礎部	1.7	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18 基礎部	1.7	m3			
	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等	1.7	m3			
	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	15	m ²			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	簡易タンク給油所						
	遣方	小規模	70	m ²			
	墨出し	小規模	70	m ²			
	養生	小規模	70	m ²			
	整理清掃後片付け	小規模	70	m ²			
	根切り	小規模土工	36.6	m ³			
	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	17	m ³			
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 土砂 DID区間有り 27.6km以下	19.6	m ³			
	建設発生土処分	土砂	19.6	m ³			
	砂利地業	再生クラッシュラン	13.6	m ³			
	普通コンクリート	FC18N S15 捨コンクリート	1	m ³			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設	1	m ³			
	異形鉄筋(SD295)	径10	0.2	t			
	異形鉄筋(SD295)	径13	2	t			
	鉄筋スクラップ 控除	H2	-0.1	t			
	鉄筋加工組立	小型構造物	2	t			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	2	t			
	普通コンクリート	FC21N S18 基礎部	25.5	m ³			
	構造体強度補正	S+3N S18 基礎部	25.5	m ³			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ 打設	25.5	m3			
	コンクリート圧送基本料金	50m3/回以下	1	回			
	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	31.8	m ²			
	型枠	打放合板型枠B種 基礎部	49.1	m ²			
	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	80.9	m ²			
	打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	49.1	m ²			
	アルミ製片持ち屋根	1600×1200 支柱:160×100 L2400 2本	2	か所			
	SUS製グレーチング 蓋	W100	15.7	m			
	コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	70	m ²			
	可搬式計量機	600L	2	か所			
	車止め	コンクリート製(反射板付) 600×200×120 2ヶ/台×2台分	4	か所			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-7	訓練設備						
1	主訓練塔		1	式			
2	副訓練塔1		1	式			
3	副訓練塔2		1	式			
4	訓練塔		1	式			
5	震災訓練場		1	式			
6	訓練設備		1	式			
7	ホースリフター		1	式			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	主訓練塔						
	A-1 応急ブリッジ支持金物	H1300×W1500 SUS304-HL φ76.3×t5.2	1	か所			
		B-PL SUS304 □250×250×t16 SUS304 4-M16 アンカーボルト					
	A-1 BPL面 無収縮モルタル充填	250角 厚80	4	か所			
	A-2 ロープ保護金物	H120×W3740 SUS304-HL t5 抜け防止ヒケ	1	か所			
		SUS304 φ9 リブ板SUS304 t5					
	A-3 リンク環	SUS304 φ25IDφ100 バレル仕上、 BPL SUS304 250×250×t12、リブ板t9	17	か所			
		SUS304 4-M16 アンカーボルト					
	A-4 壁面バタップ支点	STPG370 φ139.8×t5.1 溶融亜鉛メッキ仕上、	5	か所			
		BPL□300×300×t16 4-M20 アンカーボルト 溶融亜鉛メッキ					
	A-5 懸垂バー	SUS製□40×40×3.2、丸鋼φ28	2	か所			
	A-6 タラップ	SUS304 φ22 W400×D200	1	式			
	A-7 天井面リンク環	SUS304 φ25IDφ100 バレル仕上、 BPL SUS304 250×250×t12、リブ板t9	1	か所			
		SUS304 4-M16 アンカーボルト					
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	副訓練塔1						
	B-1 応急ブリッジロープ支持金物	H1300×W2400 SUS304-HL φ76.3×t5.2、	1	か所			
		B-PL SUS304 □250×250×t16 SUS304 4-M16 アンカーボルト					
	B-1 BPL面 無収縮モルタル充填	250角 厚80	4	か所			
	B-2 緊急脱出降下用ロープ支持金物	H1000×W2400 SUS304-HL φ76.3×t5.2、	1	か所			
		B-PL SUS304 □250×250×t16 SUS304 4-M16 アンカーボルト					
	B-2 BPL面 無収縮モルタル充填	250角 厚80	5	か所			
	B-3 ロープ保護金物	H120×W7500 SUS304-HL t5、 抜け防止ヒケ SUS304 φ9、	1	か所			
		リブ板SUS304 t5 塞ぎ板 SUS304 t3					
	B-4 ロープブリッジ救助兼ロープ渡過支持金物	W5600 SUS304-HL φ76.3×t6、 B-PL-SUS304 250×320×t12	1	か所			
		リング環 SUS304 φ25 I.D100 ハレル仕上					
		SUS304 6-M16 アンカーボルト					
	B-5 ロープ擦れ防止金物	W5000 SUS304-HL φ101.6×t3 塞ぎ板 SUS304 t3 抜け防止ヒケ	1	か所			
	B-6 緊急脱出降下板	W3600×H3750					
	①降下板	フレキシブルボード t16.5 ウレタン樹脂塗装	1	か所			
	②鉄骨下地	75×40×5×7、100×50×5×7.5、 L50×50×6、溶融亜鉛メッキ仕上	1	か所			
	B-6 シーリング	変成シリコン系(MS-2) 20×10 緊急脱出降下板取合	3.6	m			
	B-7 高堀固定用アンカー蓋	簡易密閉型マンホールφ30 カネソウ:MKHY-25-300(丸)同等品	4	か所			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	B-8 山岳壁	傾斜角 ①80度、②45度～70度 GRCモルタル強化型t10～20、モルタルt20～30	1	式			
		亀甲金網 0.5×10mm 二重張り、 造形配筋 D10、下地アングル					
		L50×50×t4、 ハンガー SUS304 M12六角ボルト					
	B-8 コンクリート充填	FC21N S18	6.1	m3			
	B-8 コンクリート充填(構造体強度補正)	S+3N S18 材のみ	6.1	m3			
	B-8 差し筋アンカー	D13 横向き	573	か所			
	B-9 着脱式ガードレール	W3000×H600 支柱塞ぎ蓋 ①ガードレール t3.2	1	か所			
		日鉄建材製 Gr-C-2B同等品 支柱 STPG370 φ114.3					
		SUS304 4-M16 アンカーボルト ②マンホール蓋 2か所					
		カネソウ:MKHY-6-300(角)-a同等品					
	B-9 BPL面 無収縮モルタル充填	470角 厚91	2	か所			
	B-10 山岳壁用上部支点	STPG370 φ139.8×t5.1 溶融亜鉛メッキ仕上、	1	か所			
		BPL□300×300×t16 SUS304 6-M16 アンカーボルト					
	B-11 脱着式立ち木支点	H1000、SUS304 φ114.3×t6、 B-PL SUS304 250×250×t16	3	か所			
		抜け防止板 φ200×t6 マンホール					
		MYHY-2-400(角)-同等品					
	B-12 保護用リング環	SUS304 φ25IDφ100 バレル仕上、 BPL SUS304 250×250×t12、	2	か所			
		リブ板 t9 SUS304 4-M16 アンカーボルト					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	B-13 立杭	2450+3230 950 φ ①ステンレス製立杭	1	式			
		2450+3230 SUS304-HL φ950 t3 受け金物共 SUS 150×90×9 加工 2か所					
		アジャスター4か所 ②横杭用蓋枠受け SUS304-HL					
		φ900 t3 ③固定ステップ 9か所					
		170×400 SUS304 φ19丸棒 ④横杭蓋 SUS304-HL t2、ハンドル					
		SUS製A-1042-C15 ⑤FRPマンホール蓋 φ900(簡易密閉形)					
		福西鋳物:SF-MK-90H0P10型同等品					
	B-13 マンホール周囲 無収縮モルタル充填		2.8	m			
	B-13 シーリング	変成シリコン系(MS-2) 25×10 立杭-マンホール取合	3.2	m			
	B-14 壁面リング環	SUS304 φ25IDφ100 バレル仕上、 BPL SUS304 250×250×t12、	16	か所			
		リブ板 t9 SUS304 4-M16 アンカーボルト					
	B-15 天井面リング環	SUS304 φ25IDφ100 バレル仕上、 BPL SUS304 250×250×t12、	2	か所			
		リブ板 t9 SUS304 4-M16 アンカーボルト					
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	副訓練塔2						
	C-1 引揚救助やぐら	H1800×W1800×D3000					
	①引揚救助やぐら	SUS304-HL φ76.3×t5.2、 BPL□250×250 SUS304	1	か所			
		SUS304 4-M16 アンカーボルト					
	②転落防止チェーン	スナップフックNB-6 SUS304 6-B 3.2m	2	か所			
	C-1 BPL面 無収縮モルタル充填	250角 厚80	6	か所			
	C-2 ロープ保護金物	H120×W1820 SUS304-HL t5 抜け防止ヒケ SUS304 φ9	1	か所			
		リフト板SUS304 t5、塞ぎ板 SUS304 t3					
	C-3 引揚救助降下板	W1820×H6750					
	①降下板	フレキシブルボート t16.5、 ウレタン樹脂塗装(白・赤色塗装)	1	式			
	②鉄骨下地	75×40×5×7、100×50×5×7.5、 50×50×6 溶融亜鉛メッキ仕上	1	式			
	C-3 シーリング	変成シリコン系(MS-2) 20×10 引揚救助降下板取合	1.8	m			
	C-4 検索通路用ポール・さや管	H1450(地上高)					
	①検索通路用ポール	ポリカーボネート製 φ30.2 赤色、 SUS304 φ42.7×t1.5 H350	14	か所			
	②蓋付さや管	42.7φ×L350(内径39.7φ)	14	か所			
	C-4 コア抜き	φ150 L450	14	か所			
	C-4 RC基礎	φ150 H450	14	か所			
	C-5 引揚救助用 確保ロープ支持金物	SUS304 φ25ヒールリング、 B-PL SUS304 70×350×t12	1	か所			
	C-6 ロープ支持地上アンカー	簡易密閉型マンホールφ30 カネワ:MKHY-25-300(丸)同等品	1	か所			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		カンザシ筋 3-φ10 溶融亜鉛メッキ					
	C-6 根切り	小規模土工	1.7	m3			
	C-6 埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.4	m3			
	C-6 建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 27.6km以下	0.3	m3			
	C-6 建設発生土処分	土砂	0.3	m3			
	C-6 土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	2	往復			
	C-6 砂利地業	再生クラッシュラン	0.1	m3			
	C-6 普通コンクリート	FC18N S15 捨コンクリート	0.02	m3			
	C-6 コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設	0.02	m3			
	C-6 異形鉄筋(SD295)	径10	0.01	t			
	C-6 異形鉄筋(SD295)	径13	0.01	t			
	C-6 鉄筋加工組立	小型構造物	0.02	t			
	C-6 鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.02	t			
	C-6 普通コンクリート	FC21N S18	0.2	m3			
	C-6 構造体強度補正	S+3N S18	0.2	m3			
	C-6 コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等	0.2	m3			
	C-6 型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	1.9	m ²			
	C-6 型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	1.9	m ²			
	C-7 ロープブリッジ 救助兼ロープ 渡過支持金物	W5600 SUS304-HL φ76.3×t6 B-PL-SUS304 250×320×t12	1	か所			
		リング環 SUS304 φ25 I.D100 バレル仕上					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		SUS304 6-M16 アンカーボルト					
	C-8 ロープ 擦れ防止金物	W5000 SUS304-HL φ101.6×t3 塞ぎ板 SUS304 t3	1	か所			
		抜け防止ヒゲ SUS304 φ10 丸棒					
	C-9 自己確保用リング環	SUS304 φ25IDφ100 バレル仕上 BPL SUS304 250×250×t12、	2	か所			
		リブ板 t9 SUS304 4-M16 アンカーボルト					
	C-10 迷路訓練室 脱着支柱、パネル	副訓練塔2 2階					
	①着脱パネル	H1820×W900×t12 ラワン合板黒色塗装、 支柱引掛け金物	40	枚			
	②トリアパネル	H1820×W900×t12 ラワン合板黒色塗装、 支柱引掛け金物、レバーハンドル	5	枚			
	③壁つなぎA	SUS304素地仕上、40×20×3 M10固定	4	本			
	④壁つなぎB	SUS304素地仕上、40×20×3 M10固定	10	本			
	⑤頭つなぎ	SUS304素地仕上、40×20×3 M10固定	71	本			
	⑥着脱支柱	SUS304 φ48.6素地	41	本			
	⑦埋設金物	SUS304 φ56×t3 溶接アンカー	41	本			
	C-11 切断訓練用SD	SD 開口850×550 切断用単管パイプ φ48.1×t2.4、	1	式			
		単管パイプ 固定用クランプ、切断訓練用 鉄板10枚、					
		鉄板固定材L20×6×3、 固定ボルト4-M8 蝶ボルト					
	C-11 モルタル充填	切断訓練用SD廻り	4.6	m			
	C-12 訓練用樹脂瓦屋根	W3300×D2200 RC造・ハイライトモルタル下地(7.3㎡)	1	式			
		樹脂瓦7 ケイミュー:R000GA同等品 クレーンカバー、					

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	訓練塔						
	D-1 障害突破訓練用梯子	W400×H9575 梯子アルミ合金製	1	式			
	D-1 根切り	小規模土工	0.2	m3			
	D-1 埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.2	m3			
	D-1 建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 27.6km以下	0.1	m3			
	D-1 建設発生土処分	土砂	0.1	m3			
	D-1 砂利地業	再生クラッシュラン	0.04	m3			
	D-1 普通コンクリート	FC18N S15 捨コンクリート	0.02	m3			
	D-1 普通コンクリート	FC18N S15 無筋コンクリート	0.1	m3			
	D-1 コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設	0.02	m3			
	D-1 コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等	0.1	m3			
	D-1 型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	0.1	m ²			
	D-1 型枠	打放合板型枠B種 基礎部	0.2	m ²			
	D-1 型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	0.2	m ²			
	D-1 打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	0.2	m ²			
	D-1 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.3	m ²			
	D-2 ロープブリッジ 訓練用レンジャーネット装置	ネット寸法W5000×L23000	1	式			
	D-2 埋込スリーブ	VP25A L420	12	か所			
	D-2 吊りフック	耐荷重0.5t	1	か所			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	D-2 レンジャーネット受鉄骨		1	式			
	D-3 障害突破訓練用レンジャーネット装置	ネット寸法W2600×L9000	1	式			
	D-3 埋込スリーブ	VP25A L420	8	か所			
	D-3 障害突破訓練用レンジャーネット受鉄骨		1	式			
	D-4 障害突破訓練用煙道	□900×900-W13800×D8000	1	式			
	D-4 塞ぎ板	メッキ鋼板 t6 160×30程度 コの字型	7	m			
	D-4 シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10 塞ぎ板取合	14	m			
	D-5 障害突破訓練用高堀	W1800×D1000×H3000 4-φ16 SUS304 固定用アンカー	1	式			
	D-5 根切り	小規模土工	4.9	m3			
	D-5 埋戻し (B種)	小規模土工 発生土	2.7	m3			
	D-5 建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 27.6km以下	2.2	m3			
	D-5 建設発生土処分	土砂	2.2	m3			
	D-5 砂利地業	再生クラッシュラン	0.4	m3			
	D-5 普通コンクリート	FC18N S15 捨コンクリート	0.2	m3			
	D-5 コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設	0.2	m3			
	D-5 異形鉄筋 (SD295)	径13	0.2	t			
	D-5 鉄筋加工組立	小型構造物	0.1	t			
	D-5 鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.1	t			
	D-5 普通コンクリート	FC21N S18	2.3	m3			
	D-5 構造体強度補正	S+3N S18	2.3	m3			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	震災訓練場						
	震災訓練用がレ場	屋外 組立まで 地業なし					
	可変側溝	縦断用 900×1100×2000	7	か所			
	可変側溝がレチンク	900 L1.0普通目	7	か所			
	ボックスカルバート	860×860×2000	1	か所			
	ヒューム管	B型 φ 900×2430	1	か所			
	ヒューム管	B型 φ 600×2430	1	か所			
	蛇腹管	φ 900	1	か所			
	平板	PCコンクリート 1000×1000×200	1	か所			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	訓練設備						
	自動火災報知設備カプ`ル`ート`		1	式			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	ホースリフター						
	ホースリフター	W2730×H12140 32本 FH130型	1	式			
	根切り	小規模土工	1.3	m3			
	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.6	m3			
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 27.6km以下	0.7	m3			
	建設発生土処分	土砂	0.7	m3			
	砂利地業	再生クラッシュラン	0.2	m3			
	普通コンクリート	FC18N S15 捨コンクリート	0.2	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設	0.2	m3			
	異形鉄筋(SD295)	径10	0.1	t			
	異形鉄筋(SD295)	径13	0.02	t			
	鉄筋加工組立	小型構造物	0.1	t			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.1	t			
	普通コンクリート	FC21N S18	1.3	m3			
	構造体強度補正	S+3N S18	1.3	m3			
	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等	1.3	m3			
	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	1	m ²			
	型枠	打放合板型枠B種 基礎部	1	m ²			
	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	2.1	m ²			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	遣方		1	式			
	遣方		887	m ²			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	地足場		1	式			
	地足場	RC造標準日数 修理費含む	887	m ²			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仮設材運搬		1	式			
	仮設材運搬(地足場)		887	m ²			
	仮設材運搬 (桢組本足場)(手すり先行方式)	建桢幅900(二枚布)	1,688	m ²			
	仮設材運搬(安全てすり)	桢組本足場用(手すり先行方式)	177	m			
	仮設材運搬(外部仕上足場脚立足場)		229	m ²			
	仮設材運搬(内部躯体足場)	手すり先行方式 4.0m超5.0m未満	736	m ²			
	仮設材運搬(内部躯体足場)	手すり先行方式 5.0m以上5.7m未満	843	m ²			
	仮設材運搬(内部躯体足場)	手すり先行方式 9.1m以上10.8m未満	30.2	m ²			
	仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)		23.8	m ²			
	仮設材運搬 (内部仕上足場簡易型移動式)	4.0m超5.0m未満(2段)	701	m ²			
	仮設材運搬 (内部仕上足場簡易型移動式)	5.0m以上5.7m未満(3段)	843	m ²			
	仮設材運搬 (内部仕上足場棚足場)	手すり先行方式 9.1m以上10.8m未満	30.2	m ²			
	仮設材運搬(内部階段仕上足場)		35.5	m ²			
	仮設材運搬(シート・ネット類)		1,688	m ²			
	仮設材運搬(小幅ネット)		324	m			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	目隠しルーバー		1	式			
	切板鋼板 (SS400)	厚19	0.6	t			
	切板鋼板 (SS400)	厚9	0.3	t			
	H形鋼 (SS400)	H-150×150×7×10	7.2	t			
	山形鋼 (SS400)	L-100×100×7	0.1	t			
	鉄骨スクラップ 控除		-0.3	t			
	セットブレース (メッキ)	RB-M20×L3500	1	本			
	セットブレース (メッキ)	RB-M20×L3000	11	本			
	セットブレース (メッキ)	RB-M20×L2000	3	本			
	溶融亜鉛めっき高力ボルト (F8T)	20×55	31	本			
	溶融亜鉛めっき高力ボルト (F8T)	20×50	241	本			
	アンカーボルト (ABR400)	M16×400	120	本			
	ステンレスボルト	SUS304 M12×30	100	本			
	工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 (165m)	7.9	t			
	溶融亜鉛めっき		7.9	t			
	鉄骨運搬	工場～めっき～現場	7.9	t			
	鉄骨現場建方	低層 (標準) 建方機械別途	7.9	t			
	トルシア形高力ボルト締付け	施工手間	262	本			
	アンカーボルト埋込み	M16×400	120	本			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	遣方		1	式			
	遣方		48	m ²			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	養生		1	式			
	養生		103	m ²			
	養生	バルコニー	26.5	m ²			
	養生	外部階段	13.8	m ²			
	養生	吹き抜け(その他)	16.8	m ²			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	地足場		1	式			
	地足場	RC造標準日数 修理費含む	48	m ²			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	災害防止		1	式			
	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 RC造標準日数 修理費含む	641	m ²			
	小幅ネット張り(層間塞ぎ)	防災ポリエステル RC造標準日数 修理費含む	174	m			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仮設材運搬		1	式			
	仮設材運搬(地足場)		48	m ²			
	仮設材運搬 (桢組本足場)(手すり先行方式)	建桢幅900(二枚布)	641	m ²			
	仮設材運搬(安全てすり)	桢組本足場用(手すり先行方式)	43.6	m			
	仮設材運搬(外部仕上足場脚立足場)		6.3	m ²			
	仮設材運搬(外部仕上足場棚足場)	手すり先行方式 5.7m以上7.4m未満	6.3	m ²			
	仮設材運搬(外部仕上足場棚足場)	手すり先行方式 9.1m以上10.8m未満	13.9	m ²			
	仮設材運搬(外部階段仕上足場)		13.8	m ²			
	仮設材運搬(内部躯体足場)	手すり先行方式 5.7m以上7.4m未満	16.8	m ²			
	仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)		86.4	m ²			
	仮設材運搬 (内部仕上足場簡易型移動式)	5.7m以上7.4m未満(4段)	16.8	m ²			
	仮設材運搬(シート・ネット類)		641	m ²			
	仮設材運搬(小幅ネット)		174	m			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	主訓練塔階段受		1	式			
	切板鋼板 (SS400)	厚25	0.2	t			
	切板鋼板 (SS400)	厚9	0.01	t			
	H形鋼 (SS400)	H-250×125×6×9	0.2	t			
	H形鋼 (SN400B)	H-250×250×9×14	1.1	t			
	H形鋼 (SN400B)	H-244×175×7×11	0.7	t			
	コラム (BCR295)	□-250×250×9	1.4	t			
	継手部 切板鋼板 (SS400)	厚12	0.03	t			
	継手部 切板鋼板 (SS400)	厚6	0.01	t			
	継手部 切板鋼板 (SN400B)	厚12	0.6	t			
	継手部 切板鋼板 (SN400B)	厚9	0.2	t			
	ダイヤフラム 切板鋼板 (SN490C)	厚25	0.1	t			
	ダイヤフラム 切板鋼板 (SN490C)	厚22	0.1	t			
	鉄骨スクラップ 控除		-0.1	t			
	溶融亜鉛めっき高力ボルト (F8T)	20×75	399	本			
	溶融亜鉛めっき高力ボルト (F8T)	20×65	100	本			
	溶融亜鉛めっき高力ボルト (F8T)	20×60	150	本			
	溶融亜鉛めっき高力ボルト (F8T)	20×50	6	本			
	溶融亜鉛めっき高力ボルト (F8T)	16×50	100	本			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アンカーボルト(SS400)	M20×700	18	本			
	工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共(177m)	4.4	t			
	溶融亜鉛めっき		4.4	t			
	鉄骨運搬	工場～めっき～現場	4.4	t			
	鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	4.4	t			
	トルシア形高力ボルト締付け	施工手間	726	本			
	アンカーボルト埋込み	M20×700	18	本			
	超音波探傷試験	工場 1か所300まで	20	か所			
	ハイベースNEO工法	EB250×4×30 材工共	2	か所			
	(ハイベース下) ベース下均しモルタル	200×200×50	2	か所			
	ベース下均しモルタル	350×300×30	6	か所			
	ベース下均しモルタル	325×300×50	3	か所			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	主訓練塔階段		1	式			
	切板鋼板 (SS400)	厚19	0.02	t			
	切板鋼板 (SS400)	厚16	2.7	t			
	切板鋼板 (SS400)	厚12	0.1	t			
	切板鋼板 (SS400)	厚6	0.1	t			
	山形鋼 (SS400)	L-65×65×6	0.3	t			
	溝形鋼 (SS400)	{-200×80×7.5	0.01	t			
	縞鋼板 (SS400)	厚4.5	1.3	t			
	鉄骨スクラップ 控除		-0.1	t			
	溶融亜鉛めっき高力ボルト (F8T)	20×65	48	本			
	溶融亜鉛めっき高力ボルト (F8T)	16×40	200	本			
	アンカーボルト (SS400)	M16×600	6	本			
	工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共	4.4	t			
	溶融亜鉛めっき		4.4	t			
	鉄骨運搬	工場～めっき～現場	4.4	t			
	鉄骨現場建方	低層 (標準) 建方機械別途	4.4	t			
	トルシヤ形高力ボルト締付け	施工手間	238	本			
	アンカーボルト埋込み	M16×600	6	本			
	ベース下均しモルタル	300×250×50	2	か所			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	遣方		1	式			
	遣方		129	m ²			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	墨出し		1	式			
	墨出し		292	m ²			
	墨出し	バルコニー	5.8	m ²			
	墨出し	外部階段	11.4	m ²			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	整理清掃後片付け		1	式			
	整理清掃後片付け		292	m ²			
	整理清掃後片付け	バルコニー	5.8	m ²			
	整理清掃後片付け	外部階段	11.4	m ²			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	外部足場		1	式			
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠900×1700 布枠500+240 12m未満 RC造標準日数 修理費含む	764	m ²			
	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む	72.8	m			
	外部仕上足場(手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 RC造標準日数 修理費含む	18.7	m ²			
	外部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	11.4	m ²			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	内部躯体足場		1	式			
	内部躯体足場	鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下 RC造標準日数 修理費含む	292	m ²			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	災害防止		1	式			
	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 RC造標準日数 修理費含む	747	m ²			
	小幅ネット張り(層間塞ぎ)	防災ポリエステル RC造標準日数 修理費含む	210	m			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仮設材運搬		1	式			
	仮設材運搬(地足場)		129	m ²			
	仮設材運搬 (桢組本足場)(手すり先行方式)	建桢幅900(二枚布)	764	m ²			
	仮設材運搬(安全てすり)	桢組本足場用(手すり先行方式)	72.8	m			
	仮設材運搬(外部仕上足場棚足場)	手すり先行方式 5.7m以上7.4m未満	18.7	m ²			
	仮設材運搬(外部階段仕上足場)		11.4	m ²			
	仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)		292	m ²			
	仮設材運搬(シート・ネット類)		747	m ²			
	仮設材運搬(小幅ネット)		210	m			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	遣方		1	式			
	遣方		85.3	m ²			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	墨出し		1	式			
	墨出し		190	m ²			
	墨出し	バルコニー	16.1	m ²			
	墨出し	外部階段	11.4	m ²			
	墨出し	ピット	41.9	m ²			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	養生		1	式			
	養生		190	m ²			
	養生	バルコニー	16.1	m ²			
	養生	外部階段	11.4	m ²			
	養生	ビット	41.9	m ²			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	整理清掃後片付け		1	式			
	整理清掃後片付け		190	m ²			
	整理清掃後片付け	バルコニー	16.1	m ²			
	整理清掃後片付け	外部階段	11.4	m ²			
	整理清掃後片付け	ビット	41.9	m ²			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	地足場		1	式			
	地足場	RC造標準日数 修理費含む	85.3	m ²			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	外部足場		1	式			
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠900×1700 布枠500+240 12m未満 RC造標準日数 修理費含む	573	m ²			
	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む	50.3	m			
	外部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 RC造標準日数 修理費含む	16.1	m ²			
	外部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	11.4	m ²			
	計						

[illegible]

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	災害防止		1	式			
	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 RC造標準日数 修理費含む	573	m ²			
	小幅ネット張り(層間塞ぎ)	防災ポリエステル RC造標準日数 修理費含む	151	m			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仮設材運搬		1	式			
	仮設材運搬(地足場)		85.3	m ²			
	仮設材運搬 (桢組本足場)(手すり先行方式)	建桢幅900(二枚布)	573	m ²			
	仮設材運搬(安全てすり)	桢組本足場用(手すり先行方式)	50.3	m			
	仮設材運搬(外部仕上足場脚立足場)		16.1	m ²			
	仮設材運搬(外部階段仕上足場)		11.4	m ²			
	仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)		190	m ²			
	仮設材運搬(内部階段仕上足場)		6.8	m ²			
	仮設材運搬(シート・ネット類)		573	m ²			
	仮設材運搬(小幅ネット)		151	m			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	D-2 レンジャーネット受鉄骨		1	式			
	切板鋼板 (SS400)	厚16	0.03	t			
	切板鋼板 (SS400)	厚9	0.04	t			
	H形鋼 (SS400)	H-200×200×8×12	0.9	t			
	鉄骨スクラップ 控除		-0.03	t			
	溶融亜鉛めっき高力ボルト (F8T)	20×50	50	本			
	アンカーボルト (SS400)	M20×400	8	本			
	工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共	0.9	t			
	溶融亜鉛めっき		0.9	t			
	鉄骨運搬		0.9	t			
	鉄骨現場建方	低層 (標準) 建方機械別途	0.9	t			
	トルア形高力ボルト締付け	施工手間	48	本			
	アンカーボルト埋込み	M20×400	8	本			
	床付 ベース下均しモルタル	250×250×30	2	か所			
	天井付 ベース下均しモルタル	250×250×30	2	か所			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	D-3 障害突破訓練用レンジャーネット受鉄骨		1	式			
	切板鋼板 (SS400)	厚16	0.03	t			
	切板鋼板 (SS400)	厚9	0.03	t			
	H形鋼 (SS400)	H-200×200×8×12	0.3	t			
	鉄骨スクラップ 控除		-0.01	t			
	溶融亜鉛めっき高力ボルト (F8T)	20×50	17	本			
	アンカーボルト (SS400)	M20×400	8	本			
	工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共	0.3	t			
	溶融亜鉛めっき		0.3	t			
	鉄骨運搬		0.3	t			
	鉄骨現場建方	低層 (標準) 建方機械別途	0.3	t			
	トルア形高力ボルト締付け	施工手間	16	本			
	アンカーボルト埋込み	M20×400	8	本			
	床付 ベース下均しモルタル	250×250×30	2	か所			
	天井付 ベース下均しモルタル	250×250×30	2	か所			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	揚重機械器具		1	式			
	〈消防署庁舎〉						
	揚重機械器具	ラフテレンクレーン25t	32	日			
	揚重機械器具	ラフテレンクレーン25t	4	日			
	揚重機械器具	ラフテレンクレーン16t	7	日			
	〈主訓練棟〉						
	揚重機械器具	ラフテレンクレーン25t	22	日			
	揚重機械器具	ラフテレンクレーン16t	1	日			
	〈副訓練棟-1〉						
	揚重機械器具	ラフテレンクレーン25t	19	日			
	揚重機械器具	ラフテレンクレーン16t	2	日			
	〈副訓練棟-2〉						
	揚重機械器具	ラフテレンクレーン25t	18	日			
	揚重機械器具	ラフテレンクレーン16t	1	日			
	計						

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	化学物質濃度測定		1	式			
	ホルムアルデヒド		9	か所			
	スチレン・トルエン・エチルベンゼン・キシレン		9	か所			
	TBK分析(分析値補正)		1	回			
	資料採取料金		1	回			
	交通費		1	回			
	報告書作成費		1	式			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	家屋調査		1	式			
	木造建物A	70㎡以上～130㎡未満	1	棟			
	木造建物A	130㎡以上～200㎡未満	3	棟			
	木造建物A	200㎡以上～300㎡未満	1	棟			
	木造建物C	70㎡未満	3	棟			
	木造建物C	70㎡以上～130㎡未満	3	棟			
	木造建物C	130㎡以上～200㎡未満	2	棟			
	工作物の調査	100㎡未満	1	棟			
	工作物の調査	300㎡以上～630㎡未満	1	棟			
	工作物の調査	630㎡以上～1300㎡未満	1	棟			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備工事						
B-1	庁舎棟		1.0	式			
B-2	訓練棟		1.0	式			
B-3	屋外		1.0	式			
	直接工事費計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-1	庁舎棟						
(1)	電灯設備		1.0	式			
(1-1)	電灯幹線		1式				
(1-2)	電灯分岐		1式				
(1-3)	非常照明・誘導灯		1式				
(1-4)	コンセント分岐		1式				
(2)	動力設備		1.0	式			
(2-1)	動力幹線		1式				
(2-2)	動力分岐		1式				
(3)	受変電設備		1.0	式			
(4)	発電設備	自家発電設備	1.0	式			
(5)	構内情報通信網設備		1.0	式			
(6)	構内交換設備		1.0	式			
(7)	映像・音響設備		1.0	式			
(8)	拡声設備		1.0	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(9)	誘導支援設備		1.0	式			
(9-1)	インターホン		1式				
(9-2)	トイレ呼出し		1式				
(10)	テレビ共同受信設備		1.0	式			
(11)	監視カメラ設備		1.0	式			
(12)	入退出管理設備		1.0	式			
(13)	無線設備		1.0	式			
(14)	自動火災報知設備		1.0	式			
(14-1)	火災報知		1式				
(14-2)	自動閉鎖		1式				
(14-3)	ガス漏れ検知		1式				
	合計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	電灯設備						
(1-1)	電灯幹線						
	電線管	(G82) インペイ	2.0	m			
	電線管	(GZ70) 露出	1.0	m			
	電線管	(GZ82) 露出	1.0	m			
	電線管	(E51) インペイ	2.0	m			
	電線管	(E75) インペイ	3.0	m			
	電線	EM-IE14sq 管内	71.0	m			
	電線	EM-IE22sq 管内	130.0	m			
	ケーブル	EM-CET22sq 管内	7.0	m			
	ケーブル	EM-CET22sq ラック	70.0	m			
	ケーブル	EM-CET22sq 天井内	56.0	m			
	ケーブル	EM-CET38sq 管内	3.0	m			
	ケーブル	EM-CET38sq ラック	57.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-CET60sq 管内	3.0	m			
	ケーブル	EM-CET60sq ラック	14.0	m			
	ケーブル	EM-CET100sq 管内	2.0	m			
	ケーブル	EM-CET100sq ラック	12.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-3C 管内	14.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-3C ラック	108.0	m			
	ケーブルラック	ZM-400A 1段目	8.0	m			
	ケーブルラック	ZM-800A 1段目	12.0	m			
	ケーブルラック	Z35-300A 1段目	38.0	m			
	ケーブルラック	Z35-800B 1段目	7.0	m			
	ケーブルラック屋根	300	11.0	m			
	ケーブルラック屋根	800	3.0	m			
	ケーブルラック用フットボックス	W1500 + 止水板800	1.0	個			
	ケーブルラック貫通処理	壁貫通 400	3.0	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブルラック貫通処理	壁貫通 800	1.0	か所			
	ケーブルラック貫通処理	床貫通 800	3.0	か所			
	電灯分電盤	1L-1	1.0	面			
	電灯分電盤	1L-2	1.0	面			
	電灯分電盤	2L-1	1.0	面			
	電灯分電盤	2L-2	1.0	面			
	配管用架台	コンクリート製(ゴムベース付) 150L 100H	44.0	個			
	配管用架台	コンクリート製(ゴムベース付) 300L 100H	3.0	個			
	防水鋳鉄管	75-600mm-片R 水切	1.0	本			
	防水鋳鉄管	100-600mm-片R 水切	1.0	本			
	管路口防水装置	防水鋳鉄管用 75	1.0	個			
	空管路防水栓	防水鋳鉄管用 100	1.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1-2)	電灯分岐						
	電線管	(G22) 露出	4.0	m			
	電線管	(PF16) インペイ	45.0	m			
	電線管	(PF22) インペイ	526.0	m			
	電線管	(PF28) インペイ	6.0	m			
	1種金属線ぴ	(MM1A)	6.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-2C 管内	2.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-2C 天井内	81.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-2C PF内	56.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C 管内	4.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C 天井内	943.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C PF内	208.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 天井内	646.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C PF内	104.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-FPC 1.6-3C 天井内	1.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 1.6-3C PF内	19.0	m			
	ケーブル	EM-CEES1.25sq-2C 管内	8.0	m			
	ケーブル	EM-CEES1.25sq-2C ラック	6.0	m			
	ケーブル	EM-CEES1.25sq-2C 天井内	342.0	m			
	ケーブル	EM-CEES1.25sq-2C PF内	201.0	m			
	LED照明器具	A23 LSS9-4-23	9.0	個			
	LED照明器具	A30 LSS9-4-30	10.0	個			
	LED照明器具	A48 LSS9-4-48	5.0	個			
	LED照明器具	B30 LSS9-2-30	2.0	個			
	LED照明器具	C48 LSS1-4-48	3.0	個			
	LED照明器具	D15 LSS1-2-15	5.0	個			
	LED照明器具	E46w LSS9MP/RP-4-46	43.0	個			
	LED照明器具	F48 LRS6-4-48	12.0	個			
	LED照明器具	G48RS	18.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	LED照明器具	G65RS	29.0	個			
	LED照明器具	H69	8.0	個			
	LED照明器具	I10	19.0	個			
	LED照明器具	J05 LRS1-05	2.0	個			
	LED照明器具	J08 LRS1-08	21.0	個			
	LED照明器具	J13 LRS1-13	18.0	個			
	LED照明器具	J17 LRS1-17	30.0	個			
	LED照明器具	K250	6.0	個			
	LED照明器具	L200	12.0	個			
	LED照明器具	L350	2.0	個			
	LED照明器具	M08w LRS1RP-08	4.0	個			
	LED照明器具	M17w LRS1RP-17	1.0	個			
	LED照明器具	O200w	4.0	個			
	LED照明器具	Q20w LBF3MP/RP-4-20	1.0	個			
	LED照明器具	R13w LBF3MP/RP-2-13	2.0	個			
	LED照明器具	S60ws	6.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	LED照明器具	T20	3.0	個			
	LED照明器具	U20	13.0	個			
	LED照明器具	V15	2.0	個			
	LED照明器具	XA03C	19.0	個			
	LED照明器具	XB26Hw	2.0	個			
	LED照明器具	XC27ex	1.0	個			
	LED照明器具	XC27exP	2.0	個			
	LED照明器具	XD1w	5.0	個			
	LED照明器具	XE1	3.0	個			
	LED照明器具	XF1	2.0	個			
	LED照明器具	XG1w	5.0	個			
	LED照明器具	Z250w	3.0	個			
	LED照明器具	Z400w	3.0	個			
	設定操作アプリ(専用+タブレット)	(無線調光)	1.0	個			
	シーン選択リモコン	(無線調光)	2.0	個			
	ON/OFFインターフェース	(無線調光)	1.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	設定調整費	(無線調光)	1.0	式			
	プルボックス		1.0	式			
	アウトレットボックス(C付)	中四角 D44	138.0	個			
	スイッチボックス(C付)	1個用	118.0	個			
	スイッチボックス(C付)	2個用	8.0	個			
	スイッチボックス(C付)	3個用	1.0	個			
	1種金属線ぴ付属品	コーナーボックス	4.0	個			
	1種金属線ぴ付属品	スイッチボックス(1個用)	4.0	個			
	防雨入線カバー		6.0	個			
	防爆フィッティング	G22	2.0	個			
	丸型引掛シーリング		19.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1P15A×1	21.0	個			
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1P15A×2	2.0	個			
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1P15A×3	1.0	個			
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	3W15A×1	1.0	個			
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1PL15A×1	23.0	個			
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1P15A×1、1PL15A×1	10.0	個			
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1P15A×2、1PL15A×1	3.0	個			
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1P15A×3、1PL15A×1	1.0	個			
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1P15A×2、1PL15A×2	1.0	個			
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	3W15A×1、1PL15A×1	1.0	個			
	防水スイッチ	1PL15A×1	1.0	個			
	フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)	スイッチ1L	40.0	個			
	フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)	スイッチ2L	8.0	個			
	フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)	スイッチ4L	5.0	個			
	フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)	スイッチ6L	1.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)	スイッチ7L	1.0	個			
	フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)	スイッチ8L	4.0	個			
	フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)	スイッチ9L	1.0	個			
	フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)	スイッチ24L	1.0	個			
	ワイヤレスアドレス設定器		1.0	個			
	リモコンリレー(T/U付)	4個用	11.0	個			
	自動点滅器	100V3A 電子式	1.0	個			
	ひと明るさセンサー	(無線調光)	4.0	個			
	熱線センサー	親器 広角検知 8A LED対応	8.0	個			
	熱線センサー	親器 広角検知 8A 換気扇連動型	5.0	個			
	熱線センサー	子器 広角検知	9.0	個			
	熱線センサー	子器 換気扇連動型	6.0	個			
	熱線センサー	親器 屋外用 広角検知 8A	2.0	個			
	熱線センサー	子器 屋外用 換気扇連動型	1.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	熱線センサー用スイッチ	1回路用	3.0	個			
	熱線センサー用スイッチ	2回路用	12.0	個			
	ライティングダクト		7.0	m			
	ライティングダクト付属品	フィードキャップ 端末電源引込	1.0	個			
	ライティングダクト付属品	ジョイナー(ストレート型)	3.0	個			
	ライティングダクト付属品	エントキャップ	1.0	個			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1-3)	非常照明・誘導灯						
	電線管	(E25) 露出塗装	5.0	m			
	電線管	(PF22) インペイ	38.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C 管内	5.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C 天井内	193.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C PF内	24.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 天井内	57.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C PF内	15.0	m			
	プルボックス		1.0	式			
	アウトレットボックス(C付)	中四角 D44	1.0	個			
	非常照明器具	a9 K1-LRS-11-1	25.0	個			
	非常照明器具	a13 K1-LRS-11-2	10.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	非常照明器具	a30 K1-LRS-11-3	13.0	個			
	誘導灯	カ321 LDS2-SK1-LBF11	7.0	個			
	誘導灯	カ161	7.0	個			
	自己点検リモコン		1.0	個			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1-4)	コンセント分岐						
	電線管	(E25) 露出塗装	71.0	m			
	電線管	(PF16) インペイ	163.0	m			
	電線管	(PF22) インペイ	987.0	m			
	1種金属線ぴ	(MM1A)	1.0	m			
	電線	EM-IE2.0 PF内	395.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-2C 天井内	63.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-2C PF内	31.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C 天井内	54.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C PF内	14.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 管内	12.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 天井内	2940.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C PF内	879.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-FPC 1.6-3C 管内	3.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 1.6-3C 天井内	8.0	m			
	ケーブル	EM-CEES1.25sq-2C 天井内	164.0	m			
	ケーブル	EM-CEES1.25sq-2C PF内	32.0	m			
	導入線	管内	56.0	m			
	導入線	PF内	61.0	m			
	プルボックス		1.0	式			
	アウトレットボックス(C付)	中四角 D44	350.0	個			
	スイッチボックス(C付)	1個用	31.0	個			
	スイッチボックス(C付)	2個用	14.0	個			
	1種金属線ぴ付属品	スイッチボックス(1個用)	1.0	個			
	1種金属線ぴ付属品	ジャンクションボックス	1.0	個			
	フラッシュプレート(金属製)	角型 ハトメ	18.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	防雨入線カバー		5.0	個			
	コンセント(金属プレート付)	2P15A×1(E付)	11.0	個			
	コンセント(金属プレート付)	2P15A×2(E付)	115.0	個			
	コンセント(金属プレート付)	2P15A×1(ET付)	23.0	個			
	コンセント(金属プレート付)	2P15A×2(ET付)	8.0	個			
	コンセント(金属プレート付)	2P15A×1(E・ET付)	9.0	個			
	コンセント(金属プレート付)	2P15A×2(E・ET付)	2.0	個			
	コンセント(金属プレート付)	2P15A×1(シャッター付)、USB端子×2	19.0	個			
	コンセント(金属プレート付)	2P15A×1(E付・ヌケ止)	11.0	個			
	コンセント(金属プレート付)	2P20A×1(E付) 250V	6.0	個			
	コンセント(金属プレート付)	2P15・20A×1(E・ET付)	22.0	個			
	天井コンセント(金属プレート付)	2P15A×1(E付・ヌケ止)	16.0	個			
	防水コンセント	2P15A×3(ヌケ止E・ET付)防雨屋根付	21.0	個			
	ハーネスジョイントボックス	20A 2分岐	16.0	個			
	ハーネス用OAタップ	コンセント2P15A・E付(ヌケ止)x4 (ケーブル3m付)	22.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	タンブラスイッチ(金属カードプレート付)	1P15A×1	1.0	個			
	タンブラスイッチ(金属カードプレート付)	1P15A×2	1.0	個			
	スイッチ取付費	24H換気	19.0	個所			
	スイッチ取付費	給湯器用コントローラー	5.0	個所			
	スイッチ取付費	空調機	11.0	個所			
	スイッチ取付費	熱交換形換気扇	10.0	個所			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	動力設備						
(2-1)	動力幹線						
	電線管	(G54) インペイ	3.0	m			
	電線管	(GZ36) 露出	1.0	m			
	電線管	(GZ54) 露出	2.0	m			
	電線管	(GZ70) 露出	1.0	m			
	電線管	(GZ82) 露出	1.0	m			
	電線管	(E51) インペイ	3.0	m			
	電線管	(PF22) インペイ	10.0	m			
	電線	EM-IE14sq 管内	76.0	m			
	ケーブル	EM-CET14sq 管内	9.0	m			
	ケーブル	EM-CET14sq ラック	117.0	m			
	ケーブル	EM-CET22sq 管内	5.0	m			
	ケーブル	EM-CET22sq ラック	11.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-CET22sq 天井内	7.0	m			
	ケーブル	EM-CET38sq 管内	5.0	m			
	ケーブル	EM-CET38sq ラック	10.0	m			
	ケーブル	EM-CET38sq 天井内	7.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 5.5sq-4C 管内	1.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 5.5sq-4C ラック	13.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2sq-2C 管内	10.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2sq-2C ラック	102.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2sq-2C 天井内	159.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2sq-2C PF内	10.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2sq-7C 管内	1.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2sq-7C ラック	21.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2sq-7C 天井内	12.0	m			
	プルボックス		1.0	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	動力盤	1P-1	1.0	面			
	動力盤	RP-1	1.0	面			
	警報盤	20L	1.0	面			
	防水铸铁管	75-600mm-片R 水切	1.0	本			
	防水铸铁管	100-600mm-片R 水切	1.0	本			
	管路口防水装置	防水铸铁管用 75	1.0	個			
	空管路防水栓	防水铸铁管用 100	1.0	個			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2-2)	動力分岐						
	電線管	(G22) インペイ	5.0	m			
	電線管	(G54) インペイ	3.0	m			
	電線管	(GZ22) 露出	15.0	m			
	電線管	(GZ28) 露出	13.0	m			
	電線管	(GZ36) 露出	2.0	m			
	電線管	(GZ54) 露出	20.0	m			
	電線管	(PF22) インペイ	31.0	m			
	電線	EM-IE8sq 管内	10.0	m			
	電線	EM-IE14sq 管内	9.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5sq-4C 管内	23.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5sq-4C ラック	9.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5sq-4C 天井内	83.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5sq-4C PF内	18.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-CET14sq 管内	2.0	m			
	ケーブル	EM-CET22sq 管内	8.0	m			
	ケーブル	EM-CET38sq 管内	9.0	m			
	ケーブル	EM-CEES1.25sq-2C 管内	20.0	m			
	ケーブル	EM-CEES1.25sq-2C 天井内	18.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C 天井内	9.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C PF内	13.0	m			
	プルボックス		1.0	式			
	アウトレットボックス(C付)	中四角 D44	7.0	個			
	コンセント(金属プレート付)	3P20A×1 引掛・E付 プラグ共	1.0	個			
	操作用押釦	ON/OFF釦 表示灯付 3線式	2.0	個			
	電動機等結線		4.0	箇所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	金属短管貫通処理	(25)	1.0	箇所			
	金属製可とう電線管	30mm ビニル被覆有・防水	2.0	箇所			
	金属製可とう電線管	38mm ビニル被覆有・防水	1.0	箇所			
	金属製可とう電線管	63mm ビニル被覆有・防水	2.0	箇所			
	配管用架台	コンクリート製(ゴムベース付) 150L 100H	10.0	個			
	配管用架台	コンクリート製(ゴムベース付) 300L 100H	2.0	個			
	配管用架台	コンクリート製(ゴムベース付) 450L 100H	6.0	個			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	受変電設備						
	電線管	(GZ70) 露出	1.0	m			
	電線管	(GZ92) 露出	70.0	m			
	電線	EM-IE5.5sq 管内	96.0	m			
	電線	EM-IE38sq 管内	96.0	m			
	電線	EM-IE60sq 管内	48.0	m			
	ケーブル	6KV・EM-CET60sq 管内	35.0	m			
	ケーブル	6KV・EM-CET60sq ラック	12.0	m			
	導入線	管内	35.0	m			
	プルボックス		1.0	式			
	屋外キュービクル	高圧受電盤	1.0	面			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	屋外キュービクル	高圧コンデンサ盤	1.0	面			
	屋外キュービクル	低圧電灯盤	1.0	面			
	屋外キュービクル	低圧動力盤	1.0	面			
	屋外キュービクル	低圧保安電灯・動力盤	1.0	面			
	変圧器(トップランナー)	油入 単相 50KVA	1.0	台			
	変圧器(トップランナー)	油入 三相 150KVA	1.0	台			
	変圧器(スコット)	50KVA	1.0	台			
	端末処理	6KV EM-CET60sq 屋内	1.0	箇所			
	ケーブルラック	ZM-200A 1段目	11.0	m			
	ケーブルラック貫通処理	壁貫通 200	1.0	か所			
	ケーブルラック貫通処理	床貫通 200	3.0	か所			
	金属製可とう電線管	63mm ビニル被覆有・防水	1.0	箇所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	金属製可とう電線管	101mm ビニル被覆有・防水	2.0	箇所			
	防水铸铁管	75-600mm-片R 水切	1.0	本			
	防水铸铁管	100-600mm-片R 水切	3.0	本			
	管路口防水装置	防水铸铁管用 75	1.0	個			
	管路口防水装置	防水铸铁管用 100	1.0	個			
	空管路防水栓	防水铸铁管用 100	1.0	個			
	搬入費			式			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(4)	発電設備						
	電線管	(G28) 露出	4.0	m			
	電線管	(G36) 露出	4.0	m			
	電線管	(GZ28) 露出	7.0	m			
	電線管	(GZ36) 露出	1.0	m			
	電線管	(GZ42) 露出	2.0	m			
	電線管	(GZ54) 露出	1.0	m			
	電線管	(GZ92) 露出	1.0	m			
	電線管	(PF16) インペイ	2.0	m			
	電線管	(PF22) インペイ	4.0	m			
	電線管	(PF28) インペイ	2.0	m			
	電線管	(VE16) 地中	2.0	m			
	電線	EM-IE5.5sq 管内	2.0	m			
	電線	EM-IE38sq 管内	13.0	m			
	電線	EM-IE5.5sq PF内	2.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-CET200sq 管内	1.0	m			
	ケーブル	EM-CET200sq ラック	12.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-2C 管内	3.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-2C ラック	51.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-2C 天井内	26.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-2C PF内	2.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2sq-2C 管内	3.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2sq-2C ラック	51.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2sq-2C 天井内	26.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2sq-2C PF内	2.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2sq-5C 管内	7.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2sq-5C ラック	5.0	m			
	ケーブル	EM-CEES2sq-3C 管内	4.0	m			
	ケーブル	EM-CEES2sq-3C 天井内	3.0	m			
	ケーブル	EM-CEES2sq-3C PF内	2.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-FPC 5.5sq-4C 管内	5.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 5.5sq-4C 天井内	28.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 5.5sq-4C PF内	23.0	m			
	プルボックス		1.0	式			
	防爆フィッティング	G22	1.0	個			
	防爆フィッティング	G28	1.0	個			
	接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m 単独	1.0	箇所			
	接地極埋設標	金属製	1.0	枚			
	金属製可とう電線管	30mm ビニル被覆有・防水	2.0	箇所			
	金属製可とう電線管	38mm ビニル被覆有・防水	2.0	箇所			
	金属製可とう電線管	50mm ビニル被覆有・防水	2.0	箇所			
	金属製可とう電線管	63mm ビニル被覆有・防水	1.0	箇所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	金属製可とう電線管	101mm ビニル被覆有・防水	1.0	箇所			
	液面計		1.0	台			
	発電機	100kVA以上	1.0	台			
	燃料小出槽	190L	1.0	基			
	ポンプ制御盤		1.0	台			
	主燃料槽	2000L	1.0	基			
	給油口ユニットボックス		2.0	個			
	燃料移送ポンプ		1.0	個			
	搬入据付工事費		1.0	式			
	燃焼配管工事費		1.0	式			
	試運転調整費	法定福利費含む	1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(5)	構内情報通信網設備						
	電線管	(GZ28) 露出	25.0	m			
	電線管	(GZ42) 露出	25.0	m			
	電線管	(PF22) インペイ	494.0	m			
	導入線	PF内	459.0	m			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P(CAT6) ラック	8.0	m			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P(CAT6) 天井内	275.0	m			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P(CAT6) PF内	27.0	m			
	ケーブル	EM-FCPEES0.9-4P 管内	25.0	m			
	ケーブル	EM-FCPEES0.9-4P ラック	10.0	m			
	ケーブル	EM-FCPEES0.9-4P 天井内	9.0	m			
	ケーブル	EM-FCPEES0.9-4P PF内	5.0	m			
	ケーブル	EM-FCPEE0.9-6P 天井内	40.0	m			
	ケーブル	EM-FCPEE0.9-6P PF内	7.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-KPEE0.9-12P 管内	25.0	m			
	ケーブル	EM-KPEE0.9-12P ラック	10.0	m			
	ケーブル	EM-KPEE0.9-12P 天井内	9.0	m			
	ケーブル	EM-KPEE0.9-12P PF内	2.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-3C 管内	25.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-3C ラック	12.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-3C 天井内	10.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-3C PF内	2.0	m			
	プルボックス		1.0	式			
	アウトレットボックス(C付)	中四角 D44	28.0	個			
	フラッシュプレート(金属製)	角形 ブランク	20.0	個			
	フラッシュプレート(金属製)	角形 ハトメ	3.0	個			
	情報用アウトレット(金属プレート付)	8極8芯MJ×1 壁付	4.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	情報用アウトレット	8極8芯MJ×1 OAフロア用	6.0	個			
	情報用アウトレット	8極8芯MJ×1 露出背面Mg	23.0	個			
	wi-fi機器収納盤		2.0	面			
	スイッチングハブ	L2スイッチングHUB 8ポート	2.0	台			
	スイッチングハブ	L2スイッチングHUB 16ポート	2.0	台			
	スイッチングハブ	L2スイッチングHUB 24ポート	3.0	台			
	金属短管貫通処理	(51)	1.0	箇所			
	防水鋳鉄管	50-600mm-片R 水切	2.0	本			
	管路口防水装置	防水鋳鉄管用 50	2.0	個			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(6)	構内交換設備						
	電線管	(GZ54) 露出	6.0	m			
	電線管	(PF16) インペイ	44.0	m			
	電線管	(PF22) インペイ	165.0	m			
	電線	EM-IE5.5sq 管内	61.0	m			
	電線	EM-IE14sq 管内	118.0	m			
	電線	EM-IE5.5sq PF内	3.0	m			
	電線	EM-IE14sq PF内	3.0	m			
	ケーブル	EM-TKEE0.5-20P ラック	10.0	m			
	ケーブル	EM-TKEE0.5-30P ラック	4.0	m			
	ケーブル	EM-TKEE0.5-30P 天井内	12.0	m			
	ケーブル	EM-TKEE0.5-50P ラック	9.0	m			
	ケーブル	EM-EBT0.5-2P OAフロア	114.0	m			
	ケーブル	EM-EBT0.5-2P PF内	519.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	導入線	管内	5.0	m			
	アウトレットボックス(C付)	中四角 D44	28.0	個			
	ケーブルラック	ZM-200A 1段目	3.0	m			
	ケーブルラック	ZM-300A 1段目	10.0	m			
	ケーブルラック	ZM-500A 1段目	9.0	m			
	ケーブルラック	Z35-300A 1段目	29.0	m			
	ケーブルラック貫通処理	壁貫通 300	5.0	か所			
	ケーブルラック貫通処理	床貫通 300	1.0	か所			
	ケーブルラック貫通処理	床貫通 500	1.0	か所			
	電話用アウトレット(金属プレート付)	6極4芯MJx1 壁付	28.0	個			
	電話用アウトレット	6極4芯MJx1 OAフロア用	11.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	端子盤	1T-1	1.0	面			
	端子盤	2T-1	1.0	面			
	端子盤	2T-2	1.0	面			
	MDF盤		1.0	面			
	防水鑄鉄管	50-600mm-片R 水切	5.0	本			
	管路口防水装置	防水鑄鉄管用 50	1.0	個			
	空管路防水栓	防水鑄鉄管用 50	4.0	個			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(7)	映像・音響設備						
	電線管	(PF16) インペイ	24.0	m			
	電線管	(PF22) インペイ	1.0	m			
	ケーブル	4S6-EM 天井内	24.0	m			
	ケーブル	4S6-EM PF内	10.0	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB 天井内	13.0	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB PF内	6.0	m			
	ケーブル	EM-MEES0.75-2C 天井内	5.0	m			
	ケーブル	EM-MEES0.75-2C PF内	6.0	m			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P(CAT6) 天井内	8.0	m			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P(CAT6) PF内	2.0	m			
	ケーブル	EM-CPEE0.65-3P 天井内	6.0	m			
	ケーブル	EM-CPEE0.65-3P PF内	1.0	m			
	アウトレットボックス(C付)	中四角 D44	2.0	個			
	スイッチボックス(C付)	1個用	3.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	AVワゴン		1.0	式			
	メインスピーカー		2.0	個			
	シーリングスピーカー		2.0	個			
	ワイヤレスアンテナ		2.0	個			
	ワゴン接続盤		1.0	個			
	プロジェクター	天吊型	1.0	台			
	120型電動巻上スクリーン	スクリーンスイッチ付	1.0	式			
	マイクコンセント	壁付	2.0	個			
	ワイヤレスマイク	ハンド形	2.0	個			
	チャージャー		1.0	個			
	ダイナミックマイクロホン	延長コード10m付	2.0	個			
	マイクスタンド	卓上形	1.0	個			
	マイクスタンド	床上形	2.0	個			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(8)	拡声設備						
	電線管	(GZ54) 露出	1.0	m			
	電線管	(E25) インペイ	7.0	m			
	電線管	(E39) インペイ	6.0	m			
	電線管	(PF16) インペイ	104.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-2C 天井内	40.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-2C PF内	7.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C 天井内	571.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C PF内	97.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3P 管内	1.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3P ラック	36.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-5P 管内	7.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-15P 管内	6.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-15P ラック	6.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-15P 天井内	32.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	プルボックス		1.0	式			
	アウトレットボックス(C付)	中四角 D44	6.0	個			
	スイッチボックス(C付)	1個用	27.0	個			
	防雨入線カバー		5.0	個			
	非常業務放送架	(複合盤組込) 180W	1.0	式			
	天井埋込形スピーカー	SC6Hi-1(3)V0	29.0	個			
	天井埋込形スピーカー(ATT付)	SC6Hi-1(3)V3	27.0	個			
	防滴型天井埋込形スピーカー		6.0	個			
	ホーンスピーカー	6W	5.0	個			
	ホーンスピーカー	10W	3.0	個			
	アッテネーター	6W	26.0	個			
	アッテネーター	30W	1.0	個			
	電源遮断ユニット		1.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(9)	誘導支援設備						
(9-1)	インターホン						
	電線管	(PF16) インペイ	47.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C ラック	12.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C 天井内	140.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C PF内	44.0	m			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P(CAT6) 天井内	81.0	m			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P(CAT6) PF内	3.0	m			
	スイッチボックス(C付)	1個用	1.0	個			
	スイッチボックス(C付)	2個用	19.0	個			
	スイッチボックス(C付)	4個用	5.0	個			
	モニター付インターホン		1.0	台			
	電源アダプター	モニター付親機用 (上記に含む)	1.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	カラーカメラ付玄関子機		1.0	台			
	ナースコールホート型親機	20局用	1.0	台			
	電源アダプター		1.0	個			
	制御装置		1.0	台			
	制御装置データ作成費		1.0	式			
	L2スイッチ	PoE・24ポート	1.0	台			
	アダプター	4局用	5.0	個			
	ナースコール子機	壁埋込型	19.0	個			
	金属短管貫通処理	(51)	2.0	箇所			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(9-2)	トイレ呼出し						
	電線管	(PF16) インペイ	13.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C PF内	1.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-3C 天井内	6.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-3C PF内	5.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-4C ラック	12.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-4C 天井内	38.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-4C PF内	7.0	m			
	スイッチボックス(C付)	1個用	3.0	個			
	スイッチボックス(C付)	2個用	1.0	個			
	トイレ呼出表示装置	1窓	1.0	個			
	トイレ呼出押ボタン	引きヒモ付・銘板付	2.0	個			
	ブザー付廊下灯		1.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(10)	テレビ共同受信設備						
	電線管	(E31) インペイ	4.0	m			
	電線管	(PF16) インペイ	30.0	m			
	電線管	(PF22) インペイ	8.0	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB ラック	14.0	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB 天井内	151.0	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB PF内	30.0	m			
	ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	4.0	m			
	ケーブル	EM-S-7C-FB ラック	9.0	m			
	ケーブル	EM-S-7C-FB 天井内	14.0	m			
	ケーブル	EM-S-7C-FB PF内	8.0	m			
	アウトレットボックス(C付)	中四角 D44	9.0	個			
	防雨入線カバー		1.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	テレビ端子(金属プレート付)	SH-7F	9.0	個			
	分岐器	SH-C4	1.0	個			
	分配器	SH-D2	1.0	個			
	分配器	SH-D4	1.0	個			
	増幅器	SH・UF-1	2.0	個			
	混合器	SH-M	1.0	個			
	アンテナ	AU-2 20素子(全帯域) 1段目	1.0	組			
	アンテナマスト	3.0m 壁面取付形	1.0	基			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(11)	監視カメラ設備						
	電線管	(E19) インペイ	9.0	m			
	電線管	(PF16) インペイ	18.0	m			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P(CAT6) 管内	9.0	m			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P(CAT6) ラック	6.0	m			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P(CAT6) 天井内	310.0	m			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P(CAT6) PF内	18.0	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB 天井内	15.0	m			
	アウトレットボックス(C付)	中四角 D44	5.0	個			
	ITV架	(複合盤組込)	1.0	式			
	ドーム型ネットワークカメラ	A 天井埋込型	5.0	個			
	屋外対応ドーム型ネットワークカメラ	B	2.0	個			
	ハウジング一体型ネットワークカメラ	WP	5.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スイッチングハブ*	POEスイッチ16ポート ホックス収納	1.0	台			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(12)	入退出管理設備						
	電線管	(E51) インペイ	1.0	m			
	電線管	(PF16) インペイ	14.0	m			
	電線管	(PF22) インペイ	18.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-2C 天井内	2.0	m			
	ケーブル	EM-FCPEE0.9-2P 天井内	5.0	m			
	ケーブル	EM-FCPEE-S0.9-2P 管内	4.0	m			
	ケーブル	EM-FCPEE-S0.9-2P ラック	8.0	m			
	ケーブル	EM-FCPEE-S0.9-2P 天井内	95.0	m			
	ケーブル	EM-FCPEE-S0.9-2P PF内	14.0	m			
	ケーブル	EM-FCPEE-S1.2-2P 管内	5.0	m			
	ケーブル	EM-FCPEE-S1.2-2P ラック	32.0	m			
	ケーブル	EM-FCPEE-S1.2-2P 天井内	136.0	m			
	ケーブル	EM-FCPEE-S1.2-2P PF内	18.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アウトレットボックス(C付)	中四角 D44	3.0	個			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(13)	無線設備						
	電線管	(GZ42) 露出	8.0	m			
	電線管	(E25) インペイ	11.0	m			
	電線管	(E39) インペイ	56.0	m			
	電線管	(PF16) インペイ	23.0	m			
	電線管	(PF22) インペイ	110.0	m			
	電線管	(PF28) インペイ	56.0	m			
	導入線	管内	75.0	m			
	導入線	PF内	189.0	m			
	プルボックス		1.0	式			
	アウトレットボックス(C付)	中四角 D44	3.0	個			
	スイッチボックス(C付)	1個用	3.0	個			
	防雨入線カバー		3.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	フラッシュプレート(金属製)	角形 プランク	2.0	個			
	フラッシュプレート(金属製)	角形 ハトメ	1.0	個			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(14)	自動火災報知設備						
(14-1)	火災報知						
	電線管	(G16) 露出	3.0	m			
	電線管	(E19) 露出	4.0	m			
	電線管	(PF16) インペイ	105.0	m			
	電線管	(PF22) インペイ	6.0	m			
	電線管	(PF28) インペイ	22.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-2C 天井内	13.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-2C PF内	11.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-10P 天井内	23.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-10P PF内	22.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-4C 管内	7.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-4C 天井内	363.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-4C PF内	112.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アウトレットボックス(C付)	中四角 D44	4.0	個			
	防爆フィッティング	G22	2.0	個			
	スポット形感知器	差動式 2種	45.0	個			
	スポット形感知器	定温式 特種	2.0	個			
	スポット形感知器	定温式 特種 防水形	18.0	個			
	スポット形感知器	定温式 1種 防水形	1.0	個			
	スポット形感知器	定温式 1種	1.0	個			
	スポット形感知器	定温式 1種 防爆形	2.0	個			
	光電式煙感知器	2種	26.0	個			
	複合防災盤(函体)		1.0	式			
	受信機	P型1級 10回線	1.0	個			
	機器収容箱	露出型	1.0	面			
	機器収容箱	埋込型	3.0	面			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電鈴	DC24V 150φ	1.0	個			
	電鈴	DC24V 150φ 防雨型	1.0	個			
	火災報知立会検査	P型1級	1.0	工事			
	誘導標識	避難口 片面	7.0	枚			
	誘導標識	避難口 両面	1.0	枚			
	誘導標識	通路 片面	4.0	枚			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(14-2)	自動閉鎖						
	電線管	(PF16) インペイ	34.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-4C 天井内	6.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C 天井内	4.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C PF内	4.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3P 天井内	42.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3P PF内	30.0	m			
	アウトレットボックス(C付)	中四角 D44	1.0	個			
	スポット形感知器	定温式 特種	2.0	個			
	スポット形感知器	定温式 特種 防水形	1.0	個			
	光電式煙感知器	3種	1.0	個			
	電子ブザー	シャッター用 DC24V	1.0	個			

[illegible]

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(14-3)	ガス漏れ検知						
	ガス漏れ検知	LPガス用 AC100V	1.0	個			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-2	訓練棟						
(1)	電灯設備		1.0	式			
(1-1)	電灯幹線		1式				
(1-2)	電灯分岐		1式				
(1-3)	誘導灯		1式				
(1-4)	コンセント分岐		1式				
(2)	動力設備		1.0	式			
(2-1)	動力分岐		1式				
(3)	拡声設備		1.0	式			
	合 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	電灯設備						
(1-1)	電灯幹線						
	電灯動力盤	KLP-1	1.0	面			
	電灯動力盤	KLP-2	1.0	面			
	電灯動力盤	KLP-3	1.0	面			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1-2)	電灯分岐						
	電線管	(GZ16) 露出	238.0	m			
	電線管	(GZ22) 露出	25.0	m			
	電線管	(PF16) インペイ	203.0	m			
	電線管	(PF22) インペイ	50.0	m			
	電線管	(PF28) インペイ	5.0	m			
	電線	EM-IE1.6 管内	345.0	m			
	電線	EM-IE2.0 管内	274.0	m			
	電線	EM-IE1.6 PF内	119.0	m			
	電線	EM-IE2.0 PF内	162.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-2C 天井内	17.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-2C PF内	9.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C 天井内	30.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C PF内	7.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 天井内	12.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C PF内	26.0	m			
	プルボックス		1.0	式			
	アウトレットボックス(C付)	中四角 D44	30.0	個			
	スイッチボックス(C付)	1個用	9.0	個			
	防雨入線カバー		4.0	個			
	フラッシュプレート(金属製)	角形 ブランク	2.0	個			
	フラッシュプレート(金属製)	角形 ハトメ	1.0	個			
	丸型露出ボックス	16 2方出	5.0	個			
	丸型露出ボックス	16 3方出	15.0	個			
	丸型露出ボックス	16 4方出	15.0	個			
	丸型露出ボックス	22 3方出	1.0	個			
	丸型露出ボックス	22 4方出	8.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	露出スイッチボックス	16 1個用 1方出	5.0	個			
	LED照明器具	E22w LSS9MP/RP-4-22	2.0	個			
	LED照明器具	E30w LSS9MP/RP-4-30	53.0	個			
	LED照明器具	E46w LSS9MP/RP-4-46	12.0	個			
	LED照明器具	J17 LRS1-17	4.0	個			
	LED照明器具	O200w	1.0	個			
	LED照明器具	P402w	9.0	個			
	LED照明器具	R13ws	17.0	個			
	LED照明器具	U20	2.0	個			
	LED照明器具	Z250w	4.0	個			
	LED照明器具	Z400w	1.0	個			
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1P15A×1、1PL15A×1	2.0	個			
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1P15A×2、1PL15A×1	2.0	個			
	防水スイッチ	1P15A×1	5.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	防水スイッチ	1P15A×2	3.0	個			
	防水スイッチ	1P15A×3	1.0	個			
	防水スイッチ	1PH15A×1	4.0	個			
	防水スイッチ	3W15A×1	2.0	個			
	防水スイッチ	3W15A×2、1PL15A×1	1.0	個			
	熱線センサー	親器 広角検知 8A LED対応	2.0	個			
	熱線センサー	子器 換気扇連動型	2.0	個			
	熱線センサー用スイッチ	2回路用	2.0	個			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1-3)	誘導灯						
	電線管	(GZ16) 露出	25.0	m			
	電線管	(PF16) インペイ	28.0	m			
	電線	EM-IE2.0 管内	76.0	m			
	電線	EM-IE2.0 PF内	83.0	m			
	プルボックス		1.0	式			
	アウトレットボックス(C付)	中四角 D44	2.0	個			
	丸型露出ボックス	16 2方出	4.0	個			
	誘導灯	㐿C SH1-FBF20-C	3.0	個			
	誘導灯	㐿CP	1.0	個			
	誘導灯	㐿C ST1-FBF22-C	2.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	誘導標識	避難口 片面	9.0	枚			
	誘導標識	通路 片面	3.0	枚			
	小　計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1-4)	コンセント分岐						
	電線管	(GZ16) 露出	39.0	m			
	電線管	(GZ22) 露出	10.0	m			
	電線管	(PF16) インペイ	181.0	m			
	電線管	(PF22) インペイ	24.0	m			
	電線	EM-IE2.0 管内	117.0	m			
	電線	EM-IE5.5sq 管内	31.0	m			
	電線	EM-IE2.0 PF内	544.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 天井内	36.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C PF内	24.0	m			
	プルボックス		1.0	式			
	アウトレットボックス(C付)	中四角 D44	34.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	丸型露出ボックス	16 3方出	2.0	個			
	露出スイッチボックス	16 1個用 1方出	3.0	個			
	コンセント(金属プレート付)	2P15A×2(E付)	14.0	個			
	コンセント(金属プレート付)	2P15A×1(ET付)	2.0	個			
	コンセント(金属プレート付)	2P15A×1(E・ET付)	2.0	個			
	コンセント(金属プレート付)	2P20A×1(E付)250V	2.0	個			
	コンセント(金属プレート付)	2P15・20A×1(E付)250V	1.0	個			
	防水コンセント	2P15A×3(ヌケ止E・ET付)防雨屋根付	16.0	個			
	非常用コンセント盤		1.0	面			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	動力設備						
(2-1)	動力分岐						
	電線管	(GZ22) 露出	14.0	m			
	電線管	(GZ28) 露出	3.0	m			
	電線管	(PF22) インペイ	45.0	m			
	電線管	(FEP30) 地中	10.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5sq-4C 管内	10.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5sq-4C PF内	45.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-4C 管内	3.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-4C PF内	10.0	m			
	導入線	管内	5.0	m			
	プルボックス		1.0	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アウトレットボックス(C付)	中四角 D44	2.0	個			
	露出スイッチボックス	22 1個用 1方出	2.0	個			
	異種管継手	(FEP30)	2.0	個			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	拡声設備						
	電線管	(GZ16) 露出	8.0	m			
	電線管	(PF16) インペイ	7.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-2C 管内	8.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-2C 天井内	5.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-2C PF内	7.0	m			
	プルボックス		1.0	式			
	アウトレットボックス(C付)	中四角 D44	2.0	個			
	防雨入線カバー		2.0	個			
	ホーンスピーカー	10W	2.0	個			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-3	屋外						
(1)	構内配電線路		1.0	式			
(2)	構内通信線路		1.0	式			
	合 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	構内配電線路						
	電線管	(GZ22) 露出	3.0	m			
	電線管	(GZ28) 露出	3.0	m			
	電線管	(GZ42) 露出	29.0	m			
	電線管	(GZ54) 露出	2.0	m			
	電線管	(GZ92) 露出	11.0	m			
	電線管	(VE16) 地中	49.0	m			
	電線管	(VE22) 地中	13.0	m			
	電線管	(VE28) 地中	4.0	m			
	電線管	(HIVE16) 地中	3.0	m			
	電線管	(FEP30) 地中	153.0	m			
	電線管	(FEP40) 地中	101.0	m			
	電線管	(FEP50) 地中	210.0	m			
	電線管	(FEP65) 地中	185.0	m			
	電線管	(FEP80) 地中	70.0	m			
	電線管	(FEP100) 地中	268.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電線	EM-IE5.5sq 管内	49.0	m			
	電線	EM-IE14sq 管内	6.0	m			
	電線	EM-IE38sq 管内	13.0	m			
	電線	EM-IE60sq 管内	4.0	m			
	電線	EM-IE5.5sq FEP内	54.0	m			
	電線	EM-IE14sq FEP内	72.0	m			
	電線	EM-IE38sq FEP内	2.0	m			
	電線	EM-IE60sq FEP内	1.0	m			
	ケーブル	6KV・EM-CET60sq 管内	6.0	m			
	ケーブル	6KV・EM-CET60sq FEP内	134.0	m			
	ケーブル	EM-CET14sq 管内	29.0	m			
	ケーブル	EM-CET14sq FEP内	116.0	m			
	ケーブル	EM-CET38sq FEP内	36.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-3C コロガシ	10.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-CE5.5sq-2C FEP内	330.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-4C 管内	8.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-4C コロガシ	6.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-4C FEP内	272.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2sq-2C FEP内	102.0	m			
	ケーブル	EM-KPEE0.9-12P コロガシ	10.0	m			
	ケーブル	EM-KPEE0.9-12P FEP内	37.0	m			
	ケーブル	EM-FCPEES0.9-4P コロガシ	10.0	m			
	ケーブル	EM-FCPEES0.9-4P FEP内	37.0	m			
	導入線	管内	6.0	m			
	コンクリート柱(建柱車)	13m-19cm-5.0KN	1.0	本			
	根かせ	L=1200	1.0	個			
	腕金	L=900	3.0	個			
	腕金	L=1800	2.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	支線	38° 一般	1.0	個所			
	支線用保護ガード		1.0	個			
	高圧気中開閉器(柱上取付)	300A V・L内蔵GR付 重耐塩	1.0	台			
	端末処理	6KV EM-CET60sq 屋外	1.0	箇所			
	防食テープ巻	(GZ92)	4.0	m			
	ハントホール	600×600×900H-R8K-60	5.0	基			
	ハントホール	900×900×900H-R2K-60	2.0	基			
	ハントホール	900×900×900H-R8K-60	6.0	基			
	ハントホール	600×600×900H-R8K-60 セパレーター	2.0	基			
	地中線埋設標	鉄製	35.0	個			
	接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m 単独	4.0	箇所			
	接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～3連	6.0	箇所			
	接地極(銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m 単独	1.0	箇所			
	接地極埋設標	金属製	5.0	枚			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	プルボックス		1.0	式			
	LEDポールライト	Y400a	4.0	基			
	LEDポールライト	Y400b	4.0	基			
	ポール基礎	TB4.5	8.0	箇所			
	異種管継手	(FEP30)	2.0	個			
	異種管継手	(FEP40)	9.0	個			
	異種管継手	(FEP65)	3.0	個			
	異種管継手	(FEP80)	2.0	個			
	異種管継手	(FEP100)	2.0	個			
	土工事		1.0	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	構内通信線路						
	電線管	(GZ28) 露出	8.0	m			
	電線管	(GZ54) 露出	23.0	m			
	電線管	(FEP30) 地中	108.0	m			
	電線管	(FEP50) 地中	588.0	m			
	電線管	(VE16) 地中	17.0	m			
	電線	EM-IE5.5sq 管内	8.0	m			
	電線	EM-IE14sq 管内	10.0	m			
	電線	EM-IE5.5sq FEP内	3.0	m			
	電線	EM-IE14sq FEP内	5.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3P 管内	5.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3P FEP内	62.0	m			
	導入線	管内	28.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	プルボックス		1.0	式			
	ハントホール	600×600×900H-R2K-60	4.0	基			
	ハントホール	600×600×900H-R8K-60	5.0	基			
	地中線埋設標	鉄製	15.0	個			
	接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m 単独	1.0	箇所			
	接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～3連	4.0	箇所			
	接地極埋設標	金属製	3.0	枚			
	異種管継手	(FEP30)	5.0	個			
	異種管継手	(FEP50)	12.0	個			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.1						
I	庁舎棟						
(1)	電灯設備						
(1-2)	電灯分岐						
	プルボックス		1.0	式			
	プルボックス SS-C形	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	0.48	㎡			
	プルボックス用接地端子	ET	2.0	個			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.2						
I	庁舎棟						
(1)	電灯設備						
(1-3)	非常照明・誘導灯						
	プルボックス		1.0	式			
	プルボックス SS-C形	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	0.72	㎡			
	プルボックス用接地端子	ET	3.0	個			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.3						
I	庁舎棟						
(1)	電灯設備						
(1-4)	コンセント分岐						
	プルボックス		1.0	式			
	プルボックス SS-屋外-SUS形	0.2㎡未満/個	0.32	㎡			
	プルボックス用接地端子	ET	2.0	個			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.4						
I	庁舎棟						
(2)	動力設備						
(2-1)	動力幹線						
	プルボックス		1.0	式			
	プルボックス SS-屋外-SUS形	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	0.96	㎡			
	プルボックス用接地端子	ET	1.0	個			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.5						
I	庁舎棟						
(2)	動力設備						
(2-2)	動力分岐						
	プルボックス		1.0	式			
	プルボックス SS-屋外-SUS形	0.2㎡未満/個	0.48	㎡			
	プルボックス SS-屋外-SUS形	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	0.96	㎡			
	プルボックス用接地端子	ET	4.0	個			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.6						
I	庁舎棟						
(3)	受変電設備						
	プルボックス		1.0	式			
	プルボックス SS-屋外-SUS形	2.0㎡以上3.0㎡未満/個	4.32	㎡			
	プルボックス用接地端子	ET	2.0	個			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.7						
I	庁舎棟						
(3)	受変電設備						
	搬入費		1.0	式			
	搬入費	複数搬入 250kg以下	0.49	t			
	搬入費	複数搬入 800kg以下	0.64	t			
	搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	1.80	t			
	搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	2.40	t			
	搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	1.55	t			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.8						
I	庁舎棟						
(4)	発電設備						
	プルボックス		1.0	式			
	プルボックス SS-C形	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	0.42	㎡			
	プルボックス用接地端子	ET	1.0	個			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.9						
I	庁舎棟						
(5)	構内情報通信網設備						
	プルボックス		1.0	式			
	プルボックス SS-屋外-SUS形	0.2㎡未満/個	0.32	㎡			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.10						
I	庁舎棟						
(8)	拡声設備						
	プルボックス		1.0	式			
	プルボックス SS-C形	0.2㎡未満/個	0.16	㎡			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.11						
I	庁舎棟						
(13)	無線設備						
	プルボックス		1.0	式			
	プルボックス SS-C形	0.2㎡未満/個	0.32	㎡			
	プルボックス SS-C形	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	0.84	㎡			
	プルボックス SS-屋外-SUS形	2.0㎡以上3.0㎡未満/個	0.72	㎡			
	プルボックス SS-屋外-SUS形	3.0㎡以上5.0㎡未満/個	0.42	㎡			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.12						
Ⅱ	訓練棟						
(1)	電灯設備						
(1-2)	電灯分岐						
	プルボックス		1.0	式			
	プルボックス SS-屋外-SUS形	0.2㎡未満/個	3.20	㎡			
	プルボックス SS-屋外-SUS形	3.0㎡以上5.0㎡未満/個	0.42	㎡			
	プルボックス用接地端子	ET	21.0	個			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.13						
Ⅱ	訓練棟						
(1)	電灯設備						
(1-3)	誘導灯						
	プルボックス		1.0	式			
	プルボックス SS-屋外-SUS形	0.2㎡未満/個	0.32	㎡			
	プルボックス用接地端子	ET	2.0	個			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.14						
Ⅱ	訓練棟						
(1)	電灯設備						
(1-4)	コンセント分岐						
	プルボックス		1.0	式			
	プルボックス SS-屋外-SUS形	0.2㎡未満/個	0.48	㎡			
	プルボックス用接地端子	ET	3.0	個			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.15						
Ⅱ	訓練棟						
(2)	動力設備						
(2-1)	動力分岐						
	プルボックス		1.0	式			
	プルボックス SS-屋外-SUS形	0.2㎡未満/個	0.64	㎡			
	プルボックス用接地端子	ET	4.0	個			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.16						
Ⅱ	訓練棟						
(3)	拡声設備						
	プルボックス		1.0	式			
	プルボックス SS-C形	0.2㎡未満/個	0.48	㎡			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.17						
Ⅲ	屋外						
(1)	構内配電線路						
	ハントホール	600×600×900H-R8K-60	1.0	式			
	ブロックハントホール(機械据付け)	H1-9 600×600×900H ハックホ0.28m3	1.0	基			
	ハントホール蓋	R8K-60	1.0	組			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.18						
Ⅲ	屋外						
(1)	構内配電線路						
	ハントホール	900×900×900H-R2K-60	1.0	式			
	ブロックハントホール(機械据付け)	H2-9 900×900×900H ハックホウ0.28m3	1.0	基			
	ハントホール蓋	R2K-60	1.0	組			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.19						
Ⅲ	屋外						
(1)	構内配電線路						
	ハントホール	900×900×900H-R8K-60	1.0	式			
	ブロックハントホール(機械据付け)	H2-9 900×900×900H ハックホ0.28m3	1.0	基			
	ハントホール蓋	R8K-60	1.0	組			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.20						
Ⅲ	屋外						
(1)	構内配電線路						
	ハントホール	600×600×900H-R8K-60 セパレーター	1.0	式			
	ブロックハントホール(機械据付け)	H1-9 600×600×900H バックホウ0.28m3	1.0	基			
	ハントホール蓋	R8K-60	1.0	組			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.21						
Ⅲ	屋外						
(1)	構内配電線路						
	プルボックス		1.0	式			
	プルボックス SS-C形	0.2㎡未満/個	0.32	㎡			
	プルボックス SS-屋外-SUS形	0.2㎡未満/個	0.32	㎡			
	プルボックス用接地端子	ET	4.0	個			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.22						
Ⅲ	屋外						
(1)	構内配電線路						
	土工事		1.0	式			
	根切り(機械)	バックホウ0.28m3	328.43	m3			
	埋戻し	機械 バックホウ0.28m3	328.43	m3			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.23						
Ⅲ	屋外						
(2)	構内通信線路						
	プルボックス		1.0	式			
	プルボックス SS-C形	0.2㎡未満/個	0.16	㎡			
	プルボックス SS-屋外-SUS形	0.2㎡未満/個	0.48	㎡			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.24						
Ⅲ	屋外						
(2)	構内通信線路						
	ハントホール	600×600×900H-R2K-60	1.0	式			
	ブロックハントホール(機械据付け)	H1-9 600×600×900H ハックホウ0.28m3	1.0	基			
	ハントホール蓋	R2K-60	1.0	組			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.25						
Ⅲ	屋外						
(2)	構内通信線路						
	ハントホール	600×600×900H-R8K-60	1.0	式			
	ブロックハントホール(機械据付け)	H1-9 600×600×900H ハックホ0.28m3	1.0	基			
	ハントホール蓋	R8K-60	1.0	組			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備工事						
C-1	庁舎棟		1.0	式			
C-2	訓練棟		1.0	式			
C-3	屋外		1.0	式			
	直接工事費計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-1	庁舎棟						
(1)	空気調和設備		1.0	式			
(1-1)	機器設備		1式				
(1-2)	配管設備		1式				
(2)	換気設備		1.0	式			
(2-1)	機器設備		1式				
(2-2)	ダクト設備		1式				
(2-3)	総合調整費		1式				
(3)	衛生器具設備		1.0	式			
(4)	給水設備		1.0	式			
(5)	排水設備		1.0	式			
(6)	給湯設備		1.0	式			
(7)	消火設備		1.0	式			
(8)	ガス設備		1.0	式			
	合計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	空気調和設備						
(1-1)	機器設備						
	空冷パッケージマルチエアコン	EHP-1 屋外機 C:56.0 H:63.0	1.0	台			
	空冷パッケージマルチエアコン	EHP-1-1 天カセ 4方向 C:8.0 H:9.0	2.0	台			
	空冷パッケージマルチエアコン	EHP-1-2 天カセ 4方向 C:9.0 H:10.0	3.0	台			
	空冷パッケージマルチエアコン	EHP-2 屋外機 C:45.0 H:50.0	1.0	台			
	空冷パッケージマルチエアコン	EHP-2-1 天カセ 4方向 C:7.1 H:8.0	2.0	台			
	空冷パッケージマルチエアコン	EHP-2-2 天カセ 4方向 C:7.1 H:8.0	2.0	台			
	空冷パッケージマルチエアコン	EHP-2-3 天カセ 1方向 C:3.6 H:4.0	1.0	台			
	空冷パッケージエアコン	ACP-1 屋外機 C:7.1 H:8.0	1.0	台			
	空冷パッケージエアコン	ACP-1-1 天カセ 4方向 C:7.1 H:8.0	1.0	台			
	空冷パッケージエアコン	ACP-2 屋外機 C:7.1 H:8.0	1.0	台			
	空冷パッケージエアコン	天カセ 4方向 C:7.1 H:8.0	1.0	台			
	ルームエアコン	ACR-1 壁掛形 C:2.2 H:2.5	18.0	台			
	ルームエアコン	ACR-2 壁掛形 C:2.2 H:2.5	3.0	台			
	ルームエアコン	ACR-3 壁掛形 C:2.5 H:2.8	2.0	台			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	集中リモコン	液晶・タッチパネル式	1.0	台			
	パネルヒーター	SUS製 壁掛形 1000W	1.0	台			
	架台類		1.0	式			
	搬入費		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1-2)	配管設備						
	<冷媒管>						
	冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	55.0	m			
	冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	6.0	m			
	冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	16.0	m			
	冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	113.0	m			
	冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7外径(1 /2B) ガス管 厚20mm以上	4.0	m			
	冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	227.0	m			
	冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	55.0	m			
	冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	135.0	m			
	冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	223.0	m			
	<ドレン管>						
	空調ドレン用結露 結露防止層付硬質塩化ビニル管	屋内一般 40A	14.0	m			
	空調ドレン用結露 結露防止層付硬質塩化ビニル管	屋内一般 30A	50.0	m			
	空調ドレン用結露 結露防止層付硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A	171.0	m			
	<内外渡り配線>						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	EM-EEFケーブル	2mm2- 3C ヒット・天井	227.0	m			
	EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ヒット・天井	191.0	m			
	防虫網	40A	1.0	個			
	防虫網	32A	2.0	個			
	防虫網	25A	21.0	個			
	防火区画貫通処理		1.0	式			
	冷媒管用化粧カバー	架台共	1.0	式			
	文字標識等	空 調 2,000m2	1.0	式			
	形鋼振れ止め支持		1.0	式			
	スリーブ費		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	換気設備						
(2-1)	機器設備						
	熱交換形換気扇	HEU-1 天埋ダクト形 600m3/h	2.0	台			
	熱交換形換気扇	HEU-2 天埋ダクト形 550m3/h	1.0	台			
	熱交換形換気扇	HEU-3 天埋ダクト形 550m3/h	1.0	台			
	熱交換形換気扇	HEU-4 天埋ダクト形 200m3/h	2.0	台			
	熱交換形換気扇	HEU-5 天埋ダクト形 150m3/h	2.0	台			
	熱交換形換気扇	HEU-6 天埋ダクト形 300m3/h	1.0	台			
	熱交換形換気扇	HEU-7 天埋ダクト形 450m3/h	1.0	台			
	熱交換形換気扇	HEU-7 天埋ダクト形 200m3/h	1.0	台			
	送風機	FS-1 ストレートシロッコファン 5400m3/h	2.0	台			
	排風機	FE-1 ストレートシロッコファン 5400m3/h	2.0	台			
	排風機	FE-2 ストレートシロッコファン 250m3/h	1.0	台			
	排風機	FE-3 ストレートシロッコファン 450m3/h	1.0	台			
	換気扇	FC-1 天井扇 250m3/h	1.0	台			
	換気扇	FC-2 天井扇 250m3/h	1.0	台			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	換気扇	FC-3 天井扇 150m3/h	1.0	台			
	換気扇	FC-4 天井扇 300m3/h	1.0	台			
	換気扇	FC-5 天井扇 225m3/h	2.0	台			
	換気扇	FC-6 天井扇 150m3/h	1.0	台			
	換気扇	FC-7 天井扇 50m3/h	1.0	台			
	換気扇	FC-8 天井扇 100m3/h	1.0	台			
	換気扇	FC-9 天井扇 200m3/h	1.0	台			
	換気扇	FC-10 天井扇 100m3/h	3.0	台			
	換気扇	FC-11 天井扇 100m3/h	1.0	台			
	換気扇	FC-12 天井扇 150m3/h	1.0	台			
	換気扇	FC-13 天井扇 100m3/h	1.0	台			
	換気扇	FC-14 天井扇 100m3/h	1.0	台			
	換気扇	FC-15 天井扇 100m3/h	3.0	台			
	換気扇	FC-16 天井扇 400m3/h	1.0	台			
	換気扇	FC-17 天井扇 100m3/h	1.0	台			
	換気扇	FC-18 天井扇 100m3/h	1.0	台			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	換気扇	FC-19 天井扇 50m3/h	1.0	台			
	換気扇	FC-20 パイプファン 50m3/h 150 φ	20.0	台			
	換気扇	FC-21 天井扇 50m3/h	1.0	台			
	浴室乾燥機	BK-1 浴室乾燥機	2.0	台			
	給気口	OG-1 給気口	21.0	台			
	給気口	OG-2 給気口	16.0	台			
	送風機	FS-B1 ストレートシロッコファン 90m3/h	1.0	台			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3-2)	ダクト設備						
	共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.8mm(1201～1500mm)	4.0	m ²			
	共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.6mm(451～750mm)	84.0	m ²			
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	35.0	m			
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	370.0	m			
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	291.0	m			
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	35.0	m			
	ステンレス製スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	9.0	m			
	ステンレス製スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 125mm	25.0	m			
	<制気口・ダンパー類>						
	ユニバーサル形吹出口	HS 200 200	2.0	個			
	ユニバーサル形吹出口	HS 150 150	2.0	個			
	ユニバーサル形吹出口	HS 500 2000	2.0	個			
	ノズル	300 φ	12.0	個			
	引火防止金網	150 φ	2.0	個			
	風量調節ダンパー	650 400	2.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	丸形 風量調節 ダンパー	300 φ	12.0	個			
	丸形 風量調節 ダンパー	200 φ	10.0	個			
	丸形 風量調節 ダンパー	150 φ	2.0	個			
	防火ダンパー	650 400	2.0	個			
	丸形 防火ダンパー	300 φ	12.0	個			
	丸形 防火ダンパー	150 φ	1.0	個			
	丸形 防火ダンパー	125 φ	1.0	個			
	丸型 逆流防止 ダンパー	650 400	2.0	個			
	丸型 逆流防止 ダンパー	200 φ	5.0	個			
	丸型 逆流防止 ダンパー	150 φ	15.0	個			
	給排気グリル取付	200 φ	24.0	個			
	給排気グリル取付	150 φ	6.0	個			
	ベンチレーター	150 φ 自然換気	1.0	個			
	ベントキャップ	SUS製 丸型防風板付 200 φ	16.0	個			
	ベントキャップ	SUS製 丸型防風板付 150 φ	11.0	個			
	ベントキャップ	SUS製 丸型防風板付 100 φ	8.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ベントキャップ	SUS製 軒天用 150φ	1.0	個			
	たわみ継手		1.0	式			
	チャンバー類		1.0	式			
	制気口ボックス類		1.0	式			
	保温工事		1.0	式			
	塗装工事		1.0	式			
	形鋼振れ止め支持		1.0	式			
	スリーブ費		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3-3)	総合調整費						
	総合調整費		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(4)	衛生器具設備						
	洋風大便器 (床置床排水)	洗浄暖房便座+リモコン+棚付2連紙巻器	10.0	組			
	コンパクトバリアフリートイレパック	壁掛+手洗器+洗面器(電気温水器) +オストメイト、洗浄暖房便座、紙巻器	1.0	組			
	掃除流し	バック付き、横水栓、鎖付きゴム栓 リムカバー	2.0	組			
	汚物流し	タンク式、壁掛、側板	1.0	組			
	壁掛自動小便器	低リップ型、個別感知	6.0	組			
	壁掛ハイバックし洗面器	自動水栓(単水栓)、排水金具、止水栓	1.0	組			
	洗面器	電気温水器付、壁排水金具、止水栓	3.0	組			
	洗面器	自動水栓、排水金具、止水栓	4.0	組			
	洗面器	自動水栓、排水金具、止水栓	1.0	組			
	手洗器	自動水栓、トラップカバー、排水金具	2.0	台			
	洗濯機パン	900サイズ、排水トラップ	1.0	台			
	洗濯機パン	740サイズ、排水トラップ	2.0	個			
	洗濯機用横水栓	緊急止水、単水栓	3.0	個			
	混合水栓	シングルレバー混合水栓、止水栓	1.0	個			
	自動水栓	タッチレス水栓、止水栓	1.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バス水栓	サーモスタット付き混合水栓、止水栓 シャワーヘッド、ホルダ	1.0	個			
	水栓	台付シングル混合水栓、止水栓	3.0	個			
	横水栓	レバー式、吐水口回転式、止水栓	4.0	枚			
	耐食鏡	角形 350×800、取付金具	10.0	枚			
	一般鏡	角形 600×900、取付金具	1.0	台			
	クリーンドライ(ハンドドライヤー)	高速両面タイプ、取付金具	1.0	台			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(5)	給水設備						
	給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス 機械室・便所 40SU	17.0	m			
	給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス 機械室・便所 30SU	42.0	m			
	給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス 機械室・便所 25SU	28.0	m			
	給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス 機械室・便所 20SU	114.0	m			
	一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	5.0	個			
	フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A	5.0	本			
	凍結防止ヒーター	2m 20A	5.0	本			
	文字標識等	衛 生 2,000m2	1.0	式			
	保温工事		1.0	式			
	形鋼振れ止め支持		1.0	式			
	スリーブ費		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(6)	排水設備						
	<汚水・雑排水管>						
	排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	125.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	18.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 65A	1.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	25.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	57.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	12.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	1.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	34.0	m			
	<通気管>						
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	8.0	m			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	1.0	m			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	30.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	57.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	56.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	9.0	個			
	床排水トラップ (防水形)	T 5A 50A	1.0	個			
	排水目皿	D 50A	3.0	個			
	流しトラップ	T14AA 50A	3.0	個			
	ベントキャップ	SUS製 丸型防風板付 100φ	3.0	個			
	形鋼振れ止め支持		1.0	式			
	スリーブ費		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(7)	給湯設備						
	ガス給湯器	WHG-1 24号屋外壁掛形ガス給湯器	1.0	台			
	ガス給湯器	WHG-2 16号屋外壁掛形ガス給湯器	1.0	台			
	ガス給湯器	WHG-3 24号屋内壁掛形ガス給湯器	1.0	台			
	ガス給湯器	WHG-4 24号屋内壁掛形ガス給湯器	1.0	台			
	ガス給湯器	WHG-5 32号屋内壁掛形ガス給湯器	1.0	台			
	給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス 機械室・便所 20SU	130.0	m			
	フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A	5.0	本			
	凍結防止ヒーター	2m 20A	5.0	本			
	凍結防止ヒーター	6m 20A	1.0	本			
	保温工事		1.0	式			
	スリーブ費		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(8)	消火設備						
	消火器	ABC10型	16.0	本			
	消火器ボックス	SUS製	3.0	個			
	大型消火器	50型	1.0	本			
	大型消火器ボックス	SUS製	1.0	個			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(9)	ガス設備						
	プロパン・配管用炭素鋼管(白)	屋内一般 SGP-白 32A	28.0	m			
	プロパン・配管用炭素鋼管(白)	屋内一般 SGP-白 25A	5.0	m			
	プロパン・配管用炭素鋼管(白)	屋内一般 SGP-白 20A	44.0	m			
	50kg6本立集合装置		1.0	台			
	ガスコック	ハンドコック 20A	5.0	個			
	ガスコック	L型可とう管コック 15A	2.0	個			
	形鋼振れ止め支持		1.0	式			
	スリーブ費		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-2	訓練棟						
(1)	空気調和設備		1.0	式			
(1-1)	機器設備		1式				
(1-2)	配管設備		1式				
(2)	換気設備		1.0	式			
(2-1)	機器設備		1式				
(2-2)	ダクト設備		1式				
(3)	衛生器具設備		1.0	式			
(4)	給水設備		1.0	式			
(5)	排水設備		1.0	式			
(6)	消火設備		1.0	式			
(6-1)	連結送水設備		1式				
(6-2)	スプリンクラー設備		1式				
(6-3)	屋内消火栓設備		1式				
(6-4)	消火器		1式				

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-2	訓練棟						
(1)	空気調和設備						
(1-1)	機器設備						
	ルームエアコン	ACR-4 壁掛形 C:4.5 H:5.0	1.0	台			
	パネルヒーター	SUS製 壁掛形 1000W	2.0	台			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1-2)	配管設備						
	冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	4.0	m			
	冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	4.0	m			
	空調ドレン用結露 結露防止層付硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A	2.0	m			
	防虫網	25A	1.0	個			
	EM-EEFケーブル	2mm2- 3C ヒット・天井	4.0	m			
	保温工事		1.0	式			
	スリーブ費		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	換気設備						
(2-1)	機器設備						
	排風機	FE-4 ストレートシロッコファン 300m3/h	1.0	台			
	排風機	FE-5 ストレートシロッコファン 400m3/h	1.0	台			
	換気扇	FC-22 天井扇 150m3/h	4.0	台			
	換気扇	FC-23 天井扇 400m3/h	2.0	台			
	給気口	OG-3 給気口	6.0	台			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2-2)	ダクト設備						
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	16.0	m			
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	3.0	m			
	制気口	HS 250 250	1.0	個			
	制気口	HS 200 200	1.0	個			
	ダンパー	MD 200 φ	2.0	個			
	ベントキャップ	SUS製 丸型防風板付 VC 200 φ	8.0	個			
	ベントキャップ	SUS製 丸型防風板付 VC 150 φ	4.0	個			
	たわみ接手		1.0	式			
	制気口ボックス		1.0	式			
	保温工事		1.0	式			
	振れ止め支持		1.0	式			
	スリーブ		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	衛生器具設備						
	洋風大便器 (床置床排水)	洗浄暖房便座+リモコン+棚付2連紙巻器	2.0	組			
	壁掛自動小便器	低リップ型、個別感知	1.0	組			
	壁掛ハイバックし洗面器	自動水栓(単水栓)、排水金具、止水	2.0	組			
	耐食鏡	角形 350×800、取付金具	2.0	枚			
	洋風大便器 (床置床排水)	普通便座	1.0	組			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(4)	給水設備						
	給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 25SU	3.0	m			
	給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 20SU	11.0	m			
	保温工事						
	スリーブ						
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(5)	排水設備						
	<汚水・雑排水管>						
	排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	10.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	2.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	1.0	m			
	<通気管>						
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	7.0	m			
	床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	1.0	個			
	排水目皿	D 50A	1.0	個			
	ベントキャップ	SUS製 丸型防風板付 100φ	1.0	個			
	振れ止め支持		1.0	式			
	スリーブ		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(6)	消火設備						
(6-1)	連結送水設備						
	放水口格納箱	HB-12B 放水口65A	1.0	台			
	送水口	双口 スタンド型	1.0	台			
	バルブボックス	100A用	1.0	台			
	消火・塩ビ外面被覆鋼管 (STPG-370VS)	ねじ接合 100A 地中配管	4.0	m			
	消火・塩ビ外面被覆鋼管 (STPG-370VS)	ねじ接合 50A 地中配管	1.0	m			
	消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 SGP-白 100A 屋内一般	12.0	m			
	自動エア抜き弁	AV 20A	1.0	個			
	青銅仕切弁	GV 10K(ねじ) 20A	1.0	個			
	塗装工事		1.0	式			
	土工事		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(6-2)	スプリンクラー設備						
	消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 SGP-白 40A 屋内一般	1.0	m			
	消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 SGP-白 25A 屋内一般	8.0	m			
	スプリンクラーヘッド	閉鎖型	2.0	個			
	スプリンクラーヘッド	開放型	2.0	個			
	塗装工事		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(6-3)	屋内消火栓設備						
	屋内消火栓箱	HB-1B 易操作性1号消火栓箱	1.0	台			
	送水口	双口 スタンド型	1.0	台			
	配管用炭素鋼鋼管	SGPー白 65A 屋内一般	2.0	m			
	青銅仕切弁	GV 10K(ねじ) 20A	1.0	個			
	塗装工事		1.0	式			
	土工事		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(6-3)	消火器						
	消火器	ABC10号	6.0	本			
	消火器BOX		6.0	台			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-3	屋外						
(1)	屋外給水設備		1.0	式			
(2)	屋外排水設備		1.0	式			
(3)	消火設備	簡易給油所	1.0	式			
	合 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	屋外給水設備						
	水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 50A	195.0	m			
	水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 40A	3.0	m			
	水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 30A	6.0	m			
	水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 25A	72.0	m			
	水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A	33.0	m			
	逆止弁	鋳鉄衝撃吸収式逆止弁 CV 10K コア付 50A	1.0	個			
	量水器柵	機 械 MC-2(750H)	1.0	組			
	量水器 取付	50A	1.0	個			
	受信機取付用自立スタンド		1.0	台			
	水抜栓	一般形 40A 0.4m	2.0	個			
	水抜栓	一般形 32A 0.6m	2.0	個			
	水抜栓	一般形 25A 0.6m	3.0	個			
	水抜栓	一般形 20A 0.4m	1.0	個			
	散水栓	伸縮式 BOX共	3.0	個			
	弁柵	機 械 VC-P(550H)	8.0	組			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	排水設備						
	DP-1 排水ポンプ	雑排水水中ポンプ 自動交互 0.4kW	2.0	台			
	OT-1 ガソリントラップ	3槽 160L SUS製	1.0	台			
	OT-2 ガソリントラップ	4槽 500L SUS製	1.0	台			
	レベルスイッチ	浮子式	2.0	個			
	A-1 コンクリート柵	ため柵 350×350 500H MHB	1.0	組			
	プラスチック柵 A-2 (塩ビ蓋)	柵径200φ 最大排水管径150φ 90Y 520H 塩ビ蓋	1.0	組			
	プラスチック柵 A-3 (塩ビ蓋)	柵径200φ 最大排水管径150φ 90Y 540H 塩ビ蓋	1.0	組			
	プラスチック柵 A-4 (塩ビ蓋)	柵径200φ 最大排水管径150φ 90Y 630H 塩ビ蓋	1.0	組			
	プラスチック柵 A-5 (塩ビ蓋)	柵径200φ 最大排水管径150φ 90Y 670H 塩ビ蓋	1.0	組			
	プラスチック柵 A-6 (塩ビ蓋)	柵径200φ 最大排水管径150φ 90Y 690H 塩ビ蓋	1.0	組			
	プラスチック柵 A-7 (塩ビ蓋)	柵径200φ 最大排水管径150φ 90Y 730H 塩ビ蓋	1.0	組			
	プラスチック柵 A-8 (塩ビ蓋)	柵径200φ 最大排水管径150φ 90Y 750H 塩ビ蓋	1.0	組			
	A-9 コンクリート柵	ため柵 450×450 600H MHB	1.0	組			
	プラスチック柵 A-10 (塩ビ蓋)	柵径200φ 最大排水管径150φ 90Y 780H 塩ビ蓋	1.0	組			
	プラスチック柵 A-11 (塩ビ蓋)	柵径200φ 最大排水管径150φ 90Y 830H 塩ビ蓋	1.0	組			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	プラスチック枡 A-12 (塩ビ蓋)	枡径200φ 最大排水管径150φ 90Y 700H 塩ビ蓋	1.0	組			
	プラスチック枡 A-13 (塩ビ蓋)	枡径200φ 最大排水管径150φ 90L 840H 塩ビ蓋	1.0	組			
	A-14 コンクリート枡	インバート枡 600□ 1060H MHD	1.0	組			
	A-15 コンクリート枡	インバート枡 900φ 1580H MHD	1.0	組			
	B-1 コンクリート枡	インバート枡 450□ 600H MHD	1.0	組			
	B-2 コンクリート枡	インバート枡 450□ 670H MHD	1.0	組			
	C-1 コンクリート枡	インバート枡 900φ 1610H MHD	1.0	組			
	C-2 コンクリート枡	インバート枡 450□ 500H MHD	1.0	組			
	C-3 コンクリート枡	インバート枡 450□ 500H MHD	1.0	組			
	C-4 コンクリート枡	インバート枡 450□ 500H MHD	1.0	組			
	C-5 コンクリート枡	インバート枡 450□ 500H MHD	1.0	組			
	C-6 コンクリート枡	インバート枡 600□ 710H MHD	1.0	組			
	C-7 コンクリート枡	インバート枡 600□ 920H MHD	1.0	組			
	C-8 コンクリート枡	インバート枡 900φ 1240H MHD	1.0	組			
	D-1 コンクリート枡	インバート枡 450□ 540H MHD	1.0	組			
	D-2 コンクリート枡	インバート枡 600□ 620H MHD	1.0	組			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	D-3 コンクリート柵	インバート柵 600□ 750H MHD	1.0	組			
	D-4 コンクリート柵	インバート柵 600□ 1040H MHD	1.0	組			
	D-5 コンクリート柵	インバート柵 900φ 1800H MHD	1.0	組			
	D-6 コンクリート柵	インバート柵 450□ 350H MHD	1.0	組			
	D-7 コンクリート柵	インバート柵 450□ 450H MHD	1.0	組			
	排水・硬質 塩化ビニル管(VP)	地中配管 150A	243.0	m			
	排水・硬質 塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	20.0	m			
	排水・硬質 塩化ビニル管(VP)	地中配管 50A	1.0	m			
	柵蓋差額	MHD 450φ	7.0	枚			
	柵蓋差額	MHD 600φ	6.0	枚			
	柵蓋差額	MHD 900φ	3.0	枚			
	排水目皿	D金具 50A	1.0	個			
	土工事		1.0	式			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	消火設備						
	消火器	ABC10型	1.0	本			
	消火器ボックス	SUS製	1.0	個			
	小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.1						
C-1	庁舎棟						
(1)	空気調和設備						
(1-1)	機器設備						
	架台類		1.0	式			
	室外機架台	溶融亜鉛メッキ H-125×125×6.5×9t 4200L	4.0	台			
	室内機架台	溶融亜鉛メッキ C-100×50×5t -920L	8.0	台			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.2						
C-1	庁舎棟						
(1)	空気調和設備						
(1-1)	機器設備						
	搬入費		1.0	式			
	搬入費	搬入基準単価	3.28	t			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.3						
C-1	庁舎棟						
(1)	空気調和設備						
(1-2)	配管設備						
	防火区画貫通処理		1.0	式			
	防火区画貫通処理	丸型貫通処理(壁・床共用) 150φ	2.0	か所			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.4						
C-1	庁舎棟						
(1)	空気調和設備						
(1-2)	配管設備						
	冷媒管用化粧カバー		1.0	式			
	冷媒管ラック W=450	高耐食鋼板	1.0	式			
	保温化粧ケース (樹脂製)	60 × 58	60.0	m			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.5						
C-1	庁舎棟						
(1)	空気調和設備						
(1-2)	配管設備						
	形鋼振れ止め支持		1.0	式			
	形鋼振れ止め支持		1.00	式			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.6						
C-1	庁舎棟						
(1)	空気調和設備						
(1-2)	配管設備						
	スリーブ費		1.0	式			
	スリーブ費		1.0	式			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.7						
C-1	庁舎棟						
(2)	換気設備						
(2-2)	ダクト設備						
	たわみ接手		1.0	式			
	送風機用たわみ接手	片吸込形 No.2以下	6.0	組			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.8						
C-1	庁舎棟						
(2)	換気設備						
(2-2)	ダクト設備						
	チャンバー類		1.0	式			
	チャンバー(低圧用)	1.2mm	111.0	m2			
	チャンバー(低圧用)	0.8mm	13.0	m2			
	消音内貼り	サプライチャンバー 銅きつ甲金網 GW 50t	124.0	m2			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.9						
C-1	庁舎棟						
(2)	換気設備						
(2-2)	ダクト設備						
	制気口ボックス類		1.0	式			
	ボックス	0.5mm	2.00	m2			
	消音内貼り	消音チャンバー ガラスクロス GW 25t	2.0	m2			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.10						
C-1	庁舎棟						
(2)	換気設備						
(2-2)	ダクト設備						
	保温工事		1.0	式			
	長方形ダクト保温	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 GW25t	35.0	m2			
	スパイラルダクト保温(32K)	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 GW25t 300φ ALGC	35.0	m			
	スパイラルダクト保温(32K)	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 GW25t 200φ ALGC	226.0	m			
	スパイラルダクト保温(32K)	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 GW25t 150φ ALGC	40.0	m			
	スパイラルダクト保温(32K)	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 GW25t 100φ ALGC	9.0	m			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.11						
C-1	庁舎棟						
(3)	換気設備						
(2-2)	ダクト設備						
	塗装工事		1.0	式			
	ダクト塗装	亜鉛鉄板製ダクト・内面	86.0	m2			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.12						
C-1	庁舎棟						
(3)	換気設備						
(2-2)	ダクト設備						
	形鋼振れ止め支持		1.0	式			
	形鋼振れ止め支持		1.0	式			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.13						
C-1	庁舎棟						
(3)	換気設備						
(2-2)	ダクト設備						
	スリーブ費		1.0	式			
	スリーブ費		1.0	式			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.14						
C-1	庁舎棟						
(3)	換気設備						
(3-3)	総合調整費						
	総合調整費		1.0	式			
	長方形ダクト調整		88.00	m ²			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.15						
C-1	庁舎棟						
(5)	給水設備						
	保温工事						
	給水管保温	SUS 1サイズダウン PF 床下・暗渠 32A	33.00	m			
	給水管保温	SUS 1サイズダウン PF 床下・暗渠 25A	23.00	m			
	給水管保温	SUS 1サイズダウン PF 床下・暗渠 20A	47.00	m			
	給水管保温	SUS 1サイズダウン PF 床下・暗渠 15A	70.0	m			
	給水管保温	SUS 1サイズダウン PF 屋内一般 32A	10.0	m			
	給水管保温	SUS 1サイズダウン PF 屋内一般 25A	23.0	m			
	給水管保温	SUS 1サイズダウン PF 屋内一般 20A	20.0	m			
	給水管保温	SUS 1サイズダウン PF 屋内一般 15A	110.0	m			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.16						
C-1	庁舎棟						
(5)	給水設備						
	形鋼振れ止め支持		1.0	式			
	形鋼振れ止め支持		1.0	式			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.17						
C-1	庁舎棟						
(5)	給水設備						
	スリーブ費		1.0	式			
	スリーブ費		1.0	式			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.18						
C-1	庁舎棟						
(6)	排水設備						
	形鋼振れ止め支持		1.0	式			
	形鋼振れ止め支持		1.0	式			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.19						
C-1	庁舎棟						
(6)	排水設備						
	スリーブ費		1.0	式			
	スリーブ費		1.0	式			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.20						
C-1	庁舎棟						
(7)	給湯設備						
	保温工事		1.0	式			
	給湯管保温	SUS 1サイズダウン GW 床下・暗渠 15A	35.0	m			
	給湯管保温	SUS 1サイズダウン GW 屋内一般 15A	96.0	m			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.21						
C-1	庁舎棟						
(7)	給湯設備						
	スリーブ費		1.0	式			
	スリーブ費		1.0	式			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-1	別紙明細No.22 庁舎棟						
(9)	ガス設備						
	形鋼振れ止め支持		1.0	式			
	形鋼振れ止め支持		1.0	式			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.23						
C-1	庁舎棟						
(9)	ガス設備						
	スリーブ費		1.0	式			
	スリーブ費		1.0	式			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.24						
C-2	訓練棟						
(1)	空気調和設備						
(1-2)	配管設備						
	保温工事		1.0	式			
	保温化粧ケース(樹脂製)	75 63	4.0	m			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.25						
C-2	訓練棟						
(1)	空気調和設備						
(1-2)	配管設備						
	スリーブ費		1.0	式			
	スリーブ費		1.0	式			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.26						
C-2	訓練棟						
(2)	換気設備						
(2-2)	ダクト設備						
	たわみ接手		1.0	式			
	送風機用たわみ接手	No.2以下 片吸い込み	2.0	組			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.27						
C-2	訓練棟						
(2)	換気設備						
(2-2)	ダクト設備						
	ボックス		1.0	式			
	制気口ボックス	0.5mm	1.0	m2			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.28						
(2)	換気設備						
(2-2)	ダクト設備						
	保温工事		1.0	式			
	スパイラルダクト保温(32K)	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 GW25t 200φ ALGC	9.0	m			
	スパイラルダクト保温(32K)	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 GW25t 150φ ALGC	2.0	m			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.29						
(2)	換気設備						
(2-2)	ダクト設備						
	形鋼振れ止め支持		1.0	式			
	形鋼振れ止め支持		1.0	式			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.30						
(2)	換気設備						
(2-2)	ダクト設備						
	スリーブ費		1.0	式			
	スリーブ費		1.0	式			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.31						
(4)	給水設備						
	保温工事		1.0	式			
	給水管保温	SUS 1サイズダウン PF 床下・暗渠 20A	4.00	m			
	給水管保温	SUS 1サイズダウン PF 床下・暗渠 15A	11.0	m			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.32						
(4)	給水設備						
	スリーブ費		1.0	式			
	スリーブ費		1.0	式			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.33						
(5)	排水設備						
	形鋼振れ止め支持		1.0	式			
	形鋼振れ止め支持		1.0	式			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.34						
(5)	排水設備						
	スリーブ費		1.0	式			
	スリーブ費		1.0	式			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.35						
(6)	消火設備						
(6-1)	連結送水設備						
	塗装工事		1.0	式			
	配管用炭素鋼管(白管)塗装	露出 100A	12.0	m			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.36						
(6)	消火設備						
(6-1)	連結送水設備						
	土工事		1.0	式			
	根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	2.04	m3			
	山砂		0.75	m3			
	埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1.29	m3			
	建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.75	m3			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.37						
(6)	消火設備						
(6-2)	スプリンクラー設備						
	塗装工事		1.0	式			
	配管用炭素鋼管(白管)塗装	露出 40A	12.0	m			
	配管用炭素鋼管(白管)塗装	露出 25A	12.0	m			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.38						
(6)	消火設備						
(6-3)	屋内消火栓設備						
	塗装工事		1.0	式			
	配管用炭素鋼管(白管)塗装	露出 65A	2.0	m			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.39						
(6)	消火設備						
(6-3)	屋内消火栓設備						
	土工事		1.0	式			
	根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.36	m3			
	山砂		0.12	m3			
	埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.23	m3			
	建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.12	m3			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.40						
C-3	屋外						
(1)	給水設備						
(1-2)	屋外給水設備						
	土工事		1.0	式			
	根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	100.91	m3			
	山砂		32.90	m3			
	埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	68.02	m3			
	建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	32.90	m3			
	土工機械運搬(バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ形0.13m3	1.0	往復			
	小計						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細No.41						
C-3	屋外						
(2)	排水設備						
	土工事		1.0	式			
	根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	199.90	m3			
	山砂		66.85	m3			
	埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	133.14	m3			
	建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	66.85	m3			
	小計						
	改め						